


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็น คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑,๑๕๙,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 - ๔.๑ งานโครงสร้าง
 - ๔.๒ งานสถาปัตยกรรม
 - ๔.๓ งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง
 - ๔.๔ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๕๙,๔๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ пр.๔ จำนวน ๑๐ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ пр.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ пр.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๗.๑ นายอำนาจ โทธิพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบรรจบ หันทะบุตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายโอภาส เจริญศิริ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ โทธิพัฒน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบรรจบ หันทะบุตร)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายโอภาส เจริญศิริ)
นายช่างโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาก อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/มี.ย./61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 10 แผ่น + 1

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	หมายเหตุ
1	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม		ใช้ราคาฐานรากตอกเสาเข็ม
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		ในการกำหนดราคากลาง
	- ไม้ตอกเสาเข็ม		
	- ตอกเสาเข็ม	309,509.00	✓
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา	74,903.00	✓
2	งานสถาปัตยกรรม	659,617.00	✓
3	งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	59,611.00	✓
4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	55,814.00	✓
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,159,454.00	✓
	ราคากลาง	1,159,400.00	✓
	ราคากลาง(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำนาจ โพธิ์พัฒน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายบรรจบ ทันทะบุตร)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายโอภาส เจริญศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ - ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลาง

ต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด

- ค่าใช้จ่ายพิเศษให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาตามความเหมาะสม และตามสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/10




แบบเลขที่ 5337/32+อส.ช.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ก ไม่ตอกเข็ม)							
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	44	0	0	125	5,500	5,500
2	ทรายถม	ลบ.ม.	9	460	4,140	91	819	4,959
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'= 210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	19	2,035	38,665	485	9,215	47,880
4	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบ (ใช้ 70 % ของทั้งหมด)	ตร.ม.	106	280	29,680	0	0	29,680
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30 % ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ.	32	260	8,320	0	0	8,320
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	152	0	0	133	20,216	20,216
5	ตะปู	กก.	38	29	1,102	0	0	1,102
6	เหล็กเส้นกลม RS-24							
	- RB 6 มม.	กก.	460	23.87	10,980	4.1	1886	12,866
	- RB 9 มม.	กก.	391	22.57	8,825	4.1	1603	10,428
	- RB 12 มม.	กก.	542	19.78	10,721	3.3	1789	12,510
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	42	29	1,218	0	0	1,218
8	ทดสอบดิน BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500			16,500
	รวม 1)				130,151		41,028	171,179

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/10

แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ค ตอกเสาเข็ม คอร.)								
1	เสา คอร. 0.22 x 0.22 x 8.00 ม .รับ นน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 11,000 กก./ต้น	ต้น	29	2,300	66,700	533	15,457	82,157
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29	0	0	180	5,220	5,220
3	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	10	0	0	148	1,480	1,480
4	ทรายถม	ลบ.ม.	9	460	4,140	91	819	4,959
5	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'= 210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	17	2,035	34,595	485	8,245	42,840
6	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70 % ของทั้งหมด)	ตร.ม.	100	280	28,000	0	0	28,000
	- เคร่ายึดแบบหล่อ (คิด 30 % ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	30	260	7,800	0	0	7,800
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	144	0	0	100	14,400	14,400
7	ตะปู	กก.	36	27	972	0	0	972
8	เหล็กเส้นกลม RR - 24							
	- RB 6 มม.	กก.	437	23.87	10,431	4.10	1792	12,223
	- RB 9 มม.	กก.	346	22.57	7,809	4.10	1419	9,228
	- RB 12 มม.	กก.	444	19.78	8,782	3.30	1465	10,247
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37	29	1,073	0	0	1,073
10	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500			16,500
	รวม 2)				186,802		50,297	237,099

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2..... กรรมการ 3..... กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/10




แบบเลขที่

5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/มิ.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตากง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	45	733	32,985	0	0	32,985
	- เหล็กตัว C 150 x 65 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน						
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.							
	- ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	แผ่น	28	45	1,260	0	0	1,260
	- ขนาด 0.20 x 0.15 ม.	แผ่น	16	55	880	0	0	880
	- เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น	3	40	120	0	0	120
3	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1071	0	0	10	10,710	10,710
4	ทาสีเหล็กโครงหลังคา	ตร.ม.	136	46	6,256	38	5,168	11,424
	รวม 1.1.2				41,501		15,878	57,379
2	งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	242	54	13,068	0	0	13,068
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	55	990	0	0	990
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	278	2.5	695	0	0	695
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	0	0	25	2,800	2,800
5	เชิงชาย, ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" ทับ 3/4" x 6"	ม.	59	250	14,750	80	4,720	19,470
6	ครอบ ค.ส.ล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	320	3,840	125	1,500	5,340
	รวม 2.1				33,343		9,020	42,363

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ




รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/10

แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/มิ.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตากง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	51	280	14,280	80	4,080	18,360
	โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม.							
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.	ตร.ม.	58	300	17,400	85	4,930	22,330
	โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม.							
3	ไม้บัวหีบแนวฝ้า	ม.	102	30	3,060	40	4,080	7,140
	รวม 2.2				34,740		13,090	47,830
	2.3. งานผนัง และผิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	144	294	42,336	89	12,816	55,152
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255	60	15,300	82	20,910	36,210
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70	4,830	100	6,900	11,730
4	ผิวบุกระเบื้องเคลือบสีขาว 4" x 4"	ตร.ม.	27	220	5,940	201	5,427	11,367
5	รั้วไม้ระแนง สูง 1.00 ม.	ม.	3	400	1,200	95	285	1,485
6	เอ็น-ทับหลัง ค.ส.ถ.	ม.	86	55	4,730	44	3,784	8,514
	รวม 2.3				74,336		50,122	124,458

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/10

แบบเลขที่

5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/มิ.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาตอง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.4. งานพื้น และผิวพื้น							
1	ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	19	1090	20,710	0	0	20,710
2	น๊อตยึดไม้รับตง Dia 3/8"x 10"	ตัว	48	12	576	0	0	576
3	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x 6"หรือ 1"x4"	ตร.ม.	31	1000	31,000	0	0	31,000
4	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง, พื้นไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	31	0	0	260	8,060	8,060
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	41	90	3,690	80	3,280	6,970
6	ผิวปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	9	300	2,700	120	1080	3,780
7	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	35	1,085	30	930	2,015
8	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x4"	ม.	62	50	3,100	40	2,480	5,580
	รวม 2.4				62,861		15,830	78,691
	2.5. งานวงกบ - กระจก - เหล็กตัด - มุ้งลวด							
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x 4"	ม.	168	190	31,920	60	10,080	42,000
2	กระจกฝ้า หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	72	26	1,872	10	720	2,592
3	เกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม.							
	- ขนาด 4" x 0.45 ม.	เกล็ด	108	18	1944	0	0	1,944
	- ขนาด 4" x 0.50 ม.	เกล็ด	30	20	600	0	0	600
	- ขนาด 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	6	28	168	0	0	168
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	9	400	3,600	60	540	4,140
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	20	250	5,000	30	600	5,600
	รวม 2.5				45,104		11,940	57,044

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2..... กรรมการ 3..... กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/10




แบบเลขที่

5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.6. งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	2	1,820	3,640	220	440	4,080
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	1500	1500	220	220	1720
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า กรุฟอรั่มก้ำ สีขาว 1 ด้าน ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	2	1,960	3,920	200	400	4,320
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	3	1,620	4,860	220	660	5,520
5	ป5 ประตูบานเปิดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	780	780	335	335	1115
6	น1, น1,น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกฟักไม้สัก เซาะตัววี ขนาด 2-0.45x1.10 ม.	ชุด	11	3,500.00	38,500	300	3300	41,800
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบเกล็ด เหล็กอบสีบรอนต์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	ชุด	8	340	2720	60	480	3200
8	บานเปิดช่องท่อ บานไม้อัดยางเปิดคู่ ขนาด 2-0.30 x 0.70 ม.	ชุด	1	480	480	75	75	555
	รวม 2.6				56,400		5,910	62,310

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/10

แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/มิ.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตากง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี




ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	ชุด	2	3,060	6,120	450	900	7,020
2	โถส้วมนั่งยองราดน้ำแบบมีฐานในตัว	ชุด	1					
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20" x 16"	ชุด	2	2,670	5,340	450	900	6,240
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6" x 6"	ชุด	2	230	460	120	240	700
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	180	360	70	140	500
6	กระจกเงารอบอลูมิเนียม 14" x 20"	ชุด	2	270	540	70	140	680
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	4	110	440	35	140	580
8	ราวแขวนผ้าพลาสติก 4 ท่อน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	160	320	70	140	460
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	2210	4420	170	340	4760
10	ที่ใส่สบู่ชนิดฝิ่งผนัง 4" x 8"	อัน	2	240	480	120	240	720
11	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	2	350	700	25	50	750
12	ก๊อกน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	2	900	1800	25	50	1850
	รวม 2.7				20,980		3,280	24,260
	2.8 งานทาสี							
1	สีน้ำมันทาไม้	ตร.ม.	120	45	5,400	30	3,600	9,000
2	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	433	40	17,320	30	12,990	30,310
3	ทาเชลครองพื้น + ทาน้ำมันวานิช	ตร.ม.	31	53	1,643	50	1,550	3,193
	รวม 2.8				24,363		18,140	42,503

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2..... กรรมการ 3..... กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม	6	280	1,680 ✓	60	360 ✓	2,040 ✓
2	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	5	175	875 ✓	50	250 ✓	1,125 ✓
3	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	16,000.0	16,000 ✓	6,675	6,675 ✓	22,675 ✓
	รวม 2.9							25,840 ✓
3	งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ท่อประปา ท่อ GS CLASS B							
	- Dia.1/2"	ท่อน	1	287	287 ✓	180	180 ✓	467 ✓
	- Dia.3/4"	ท่อน	2	369	738 ✓	210	420 ✓	1,158 ✓
	- Dia.1"	ท่อน	2	549	1098 ✓	300	600 ✓	1,698 ✓
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	รวม	1	1663	1,663 ✓	499	499 ✓	2,162 ✓
2	ท่อส้วม ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 4"	ท่อน	4	550	2200 ✓	400	1600 ✓	3,800 ✓
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	รวม	1	1802	1,802 ✓	540	540 ✓	2,342 ✓
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ชั้น 8.5							
	- Dia.2"	ท่อน	3	155	465 ✓	160	480 ✓	945 ✓
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	1	245	245 ✓	200	200 ✓	445 ✓
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	รวม	1	580	580 ✓	174	174 ✓	754 ✓
4	ท่อระบายอากาศท่อ PVC ชั้น 8.5 - Dia. 1 1/4"	ท่อน	2	75	150 ✓	120	240 ✓	390 ✓
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	รวม	1	123	123 ✓	37	37 ✓	160 ✓

แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	384	384	200	200	584
6	บ่อกรองให้ใช้ถังเซท สำเร็จรูป ขนาด 1400 ลิตร พร้อมบ่อกรองซีเมนต์ สก. 0.80 ม.5วง /ฝา	ชุด	1	14,600	14,600	6,650	6,650	21,250
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4" (CO)	ชุด	1	240	240	200	200	440
8	ตะแกรงกรองผงขุบโครเมียม (FD)	ชุด	2	470	940	200	400	1,340
9	ท่อ ค.ส.ล. Dia 0.30 ม.	ม.	6	230	1,380	100	600	1,980
10	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	บ่อ	2	1450	2900	400	800	3700
11	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	1,850	1,850	200	200	2,050
	รวม 3							45,665
4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เบิลียดัดเพดาน หลอด LED (TB) 10 W	ชุด	11	540	5,940	115	1265	7,205
2	LED (BULB) 7 W. ครอบแก้วดัดเพดาน	ชุด	2	650	1,300	115	230	1,530
3	LED (BULB) 7 W. โคมไฟกิ่งติดผนัง	ชุด	5	650	3,250	165	825	4,075
4	เต้ารับฝังผนังชนิดคู่ - 1S	ชุด	12	70	840	80	960	1,800
	- 2S	ชุด	2	100	200	90	180	380
	- S2	ชุด	4	95	380	85	340	720
5	เต้ารับผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	12	180	2,160	90	1080	3,240
6	แผงไฟฟ้า PB-A + SAFTY SWITCH	ชุด	1	3400	3,400	300	300	3,700
7	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300	9,000	100	3000	12,000
8	สายเมนไฟฟ้า THW 2 x 10 ตร.มม.	ม.	30	70	2,100	32	960	3,060
9	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 (45) A	ชุด	1	4,621	4,621	425	425	5,046
	รวม 4				33,191		9,565	42,756

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	สรุปรายการประมาณราคา							
1	งานโครงสร้าง							
	1.1 โครงสร้างทั่วไป							
	- ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม							171,179 ✓
	- ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม							237,099 ✓
	1.2 โครงหลังคา							57,379 ✓
	รวม 1 โครงสร้าง ตอกเสาเข็ม							294,478 ✓
2	งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานหลังคา							42,363.00 ✓
	2.2 งานฝ้าเพดาน							47,830.00 ✓
	2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							124,458.00 ✓
	2.4 งานพื้น - ผิวพื้น							78,691.00 ✓
	2.5 งานวงกบ - กระจก - เหล็กตัด - มุ้งลวด							57,044.00 ✓
	2.6 งานประตู - หน้าต่าง							62,310.00 ✓
	2.7 งานสุขภัณฑ์							24,260.00 ✓
	2.8 งานทาสี							42,503.00 ✓
	2.9 งานเปิดเตล็ด							25,840.00 ✓
	รวม 2 สถาปัตยกรรม							505,299.00 ✓
3	งานระบบสุขาภิบาล							45,665.00 ✓
4	งานระบบไฟฟ้า							42,756.00 ✓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2..... กรรมการ 3..... กรรมการ