



ประกาศจังหวัดจันทบุรี

## 1/1



ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๘

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามประกาศ จังหวัดจันทบุรี

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๘

จังหวัดจันทบุรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการดังนี้

ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน  
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
  - (๓) ผลงาน
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แผนการทำงาน
- ๑.๑๐ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

## ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๒๗๐,๕๘๙.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จังหวัด เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายแบบข้อตกลงคุณธรรมผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า



(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมคำที่รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้า



ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)



(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้า



ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาทะเบียนรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงานฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ \_\_\_\_\_ ระหว่างเวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## ๕. หลักประกันการเสนอราคา

## ๕.๑ เงินสด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัท

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนิน

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๙๑๐๒๒๘๒๔

และสิ่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่าหลัก

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาดัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

### ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่แจ้งไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดี ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น



ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

#### ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ๑.๑ จัดส่งแผนการดำเนินการ การสำรวจ รายชื่อผู้ควบคุมงาน
  - ๑.๒ ทำการรื้อถอน ปิดกั้นพื้นที่และขนขยะจากการรื้อถอนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
  - ๑.๓ งานตอกเสาเข็ม งานตอม่อ และงานคานคอดิน
  - ๑.๔ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จทั้งหมด และเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบน้ำทิ้งของโรงพยาบาล
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ๒.๑ งานโครงสร้างพื้นและทางลาด
  - ๒.๒ งานหล่อเสาและคานรับหลังคา งานโครงสร้างหลังคาและงานมุงหลัง
  - ๒.๓ งานผนังและประตูหน้าต่าง ในส่วนที่ต่อเนื่องกับ OPD เดิมแล้วเสร็จ และส่งมอบพื้นที่
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ๓.๑ งานก่อผนัง งานคานเอ็น คสล. ในผนัง
  - ๓.๒ งานเดินท่อย่อยสายไฟ
  - ๓.๓ งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำแล้วเสร็จ และงานเดินท่อประปา
  - ๓.๔ งานโครงฝ้าเพดาน
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ๔.๑ งานฉาบผนังแล้วเสร็จพร้อมทาสีรองพื้น
- ๔.๒ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานปูกระเบื้องห้องสุขา
- ๔.๓ งานกรุฝ้าเพดาน และฝ้าชายคา
- ๔.๔ ติดตั้งสายไฟ ติดตั้งสวิตช์ ปลั๊ก และติดตั้งดวงโคม ครอบถ่าน
- ๔.๕ เมื่องานปูพื้น



ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

ดังนี้

๕.๑ งานท่อน้ำส่วนกลางแล้วเสร็จ และผ่านการทดสอบ

๕.๒ งานติดตั้งราวกันตก ระแนงตกแต่ง

๕.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบถ้วนและผ่านการทดสอบ

๕.๔ งานเครื่องเรือนติดตั้ง

๕.๕ งานทาสี

๕.๖ งานติดตั้งประตู หน้าต่าง

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๒๕% (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

ดังนี้

๖.๑ ติดตั้งงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารต่างๆ และ ทดสอบการใช้งาน

๖.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว , ฝ้าม่าน , ป้ายต่างๆ และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

๖.๓ ทดสอบงานระบบต่างๆครบถ้วน

๖.๔ จัดส่งเอกสารการรับประกันวัสดุและครุภัณฑ์ จัดการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆแก่เจ้าหน้าที่และฝ่ายอาคารสถานที่

๖.๕ จัดส่งแบบ ASBUILT DRAWING ในรูปแบบ DRAWING FILE และ FILE โดยบันทึก ลง HANDY DRIVE ๒ อัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก จังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงิน บำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ พาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แฉ่งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีเรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจ้งจากผู้ออกหนังสือค้ำ ประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกจ้งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ใช้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ้งใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ



๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

#### ๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ สาขาช่างโยธา

๑๓.๒ สาขาช่างก่อสร้าง

๑๓.๓ สาขาช่างไฟฟ้า

#### ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดจันทบุรี

ธันวาคม ๒๕๖๘

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปองน้ำร้อน อ.ปองน้ำร้อน จ. จันทบุรี โทร. 039-387003

| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ประเภท                                                                                                                                                                                                                       | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปองน้ำร้อน                       |                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                              | โรงพยาบาลปองน้ำร้อน อ.ปองน้ำร้อน จ.จันทบุรี                                    |                 |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แบบเลขที่                                                                                                                                                                                                                    | 1/2569                                                                         | เอกสารเลขที่    | พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ประมาณราคาตามแบบ                                                                                                                                                                                                             | ปร.4 จำนวน 46 แผ่น + ปร.5 จำนวน 2 แผ่น                                         |                 |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ราคาวัสดุ                                                                                                                                                                                                                    | สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2568 |                 |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ                                                                                                                                                                                | สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง                                           |                 |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ประมาณราคาเมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                        | พฤศจิกายน พ.ศ 2568                                                             |                 |                                      |
| หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2566)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                 |                                      |
| FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                 |                                      |
| ลำดับที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายการ                                                                                                                                                                                                                       | ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก                                                         |                 | หมายเหตุ                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | ไม่ตอกตอกเสาเข็ม                                                               | ตอกเสาเข็ม คอร. |                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)                                                                                                                                                                                | 7,936,931                                                                      |                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ราคารวมค่า Factor F 1.2985                                                                                                                                                                                                   | 10,306,105                                                                     |                 |                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)                                                                                                                                                                         | 219,694                                                                        |                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VAT 7%                                                                                                                                                                                                                       | 15,379                                                                         |                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวมเป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                  | 235,073                                                                        |                 |                                      |
| รวมเงิน (1)+(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | 10,541,178                                                                     |                 |                                      |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | 10,541,178                                                                     |                 |                                      |
| (ตัวอักษร) (สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                 |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 881.89 ตารางเมตร                                                                                                                                                                                       | เฉลี่ยราคา                                                                     | 11,953          | 0 บาท/ตร.ม.                          |
| <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ</p> <p>(นายเอนก เจริญนาม)</p> <p>พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ) ..... กรรมการ</p> <p>(นางสาวศิริณ กุลนะวะณิชย์)</p> <p>พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ) ..... กรรมการ</p> <p>(ว่าที่เรือตรี อนันต์ สังฆมาต)</p> <p>นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</p> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                 |                                      |
| หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด<br>- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน |                                                                                |                 |                                      |



## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

|                 |                                                                                     |                                                       |             |                                      |          |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|--|
| โครงการก่อสร้าง |                                                                                     | ปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน    |             | พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร |          |  |
| สถานที่ก่อสร้าง |                                                                                     | โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี |             | เอกสารเลขที่                         |          |  |
| ลำดับ           | รายการ                                                                              | จำนวนเงินฐานราคชนิด                                   |             |                                      | หมายเหตุ |  |
|                 |                                                                                     | ไม่ตกแต่ง                                             | ตกแต่ง ครร. | เสาเข็มเจาะ                          |          |  |
|                 | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน                                                              |                                                       |             |                                      |          |  |
| 1               | กลุ่มงานที่ 1. งานโครงสร้างทั่วไป                                                   |                                                       |             |                                      |          |  |
|                 | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) |                                                       |             |                                      |          |  |
|                 | ส่วนที่ 1 งานโครงสร้างทั่วไป                                                        |                                                       |             |                                      |          |  |
|                 | 1.1 งานรื้อถอน                                                                      | 152,500                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 1.2 งานโครงสร้างทางเชื่อมอาคาร                                                      | 712,745                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 1.3 งานโครงสร้างพื้นที่รับส่ง                                                       | 2,166,235                                             |             |                                      |          |  |
|                 | 1.4 งานโครงสร้างห้องน้ำ                                                             | 508,973                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 2.งานสถาปัตยกรรม                                                                    |                                                       |             |                                      |          |  |
|                 | 2.1 หมวดงานพื้น                                                                     | 489,203                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 2.2 หมวดงานผิวผนัง                                                                  | 840,819                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 2.3 หมวดงานฝ้าเพดาน                                                                 | 424,132                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 2.4 หมวดงานประตูหน้าต่าง                                                            | 620,410                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 2.5 งานทาสี                                                                         | 95,952                                                |             |                                      |          |  |
|                 | 2.6 หมวดงานสุขภัณฑ์                                                                 | 251,150                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 2.7 งานป้ายกราฟิก                                                                   | 203,200                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 3. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตช์และเต้ารับ                                            |                                                       |             |                                      |          |  |
|                 | 3.1 ทางเชื่อมและ drop off                                                           | 113,172                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 3.2 โชนห้องประชาสัมพันธ์                                                            | 164,262                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 3.3 โชนโถงทางเข้า, ห้องน้ำและห้องตรวจภายใน                                          | 202,195                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 3.4 โชนห้องคัดกรองและห้องตรวจภายใน                                                  | 78,555                                                |             |                                      |          |  |
|                 | 3.5 โชนห้องน้ำชาย - หญิง                                                            | 77,003                                                |             |                                      |          |  |
|                 | 4. งานระบบปรับอากาศ                                                                 |                                                       |             |                                      |          |  |
|                 | 4.1 งานระบบโชนห้องประชาสัมพันธ์                                                     | 180,790                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 4.2 โชนโถงทางเข้า, ห้องน้ำและแยกโรค                                                 | 61,318                                                |             |                                      |          |  |
|                 | 4.3 โชนห้องคัดกรองและห้องตรวจภายใน                                                  | 119,499                                               |             |                                      |          |  |
|                 | 4.4 ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย                                                        | 20,023                                                |             |                                      |          |  |

| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน                                  | พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร |              |             |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | - ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้น                         | เอกสารเลขที่                         |              |             |          |
| ลำดับ           | รายการ                                                                              | จำนวนเงินฐานราคษนิต                  |              |             | หมายเหตุ |
|                 |                                                                                     | ไม่ตอกเข็ม                           | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ |          |
|                 | 5. งานระบบประปา - สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์                                            |                                      |              |             |          |
|                 | 5.1 โชนทางเข้า, ห้องน้ำ ห้องแยกโรค                                                  | 42,964                               |              |             |          |
|                 | 5.2 โชนห้องน้ำชาย-หญิง                                                              | 108,706                              |              |             |          |
|                 | รวมค่างานกลุ่มที่ 1                                                                 | 7,633,806                            |              |             |          |
| 2               | กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)                                |                                      |              |             |          |
|                 | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) |                                      |              |             |          |
|                 | 2.1 งานเฟอร์นิเจอร์ built-in                                                        | 303,125                              |              |             |          |
|                 | รวมค่างานส่วนงานที่ 1                                                               | 7,936,931                            |              |             |          |
|                 | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ                                        |                                      |              |             |          |
|                 | (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)                               |                                      |              |             |          |
|                 | 2.2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ                                                             | 219,694                              |              |             |          |
|                 | รวมค่างานส่วนที่ 2                                                                  | 219,694                              |              |             |          |
|                 | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)                                       |                                      |              |             |          |
|                 | (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)                           |                                      |              |             |          |
|                 | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี                     | 0                                    |              |             |          |
|                 | รวมค่างานส่วนที่ 3                                                                  | 0                                    |              |             |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอนก เจริญนาม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริณ กุลณะวณิชย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่เรือตรี อนันต์ สังฆพาด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง      โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน      พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง      โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร      เอกสารเลขที่  
 จัดทำราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                          | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|-------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                 |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
| 1     | ส่วนงานที่ 1 งานโครงสร้างทั่วไป                 |       |       |           |          |           |           |            |
|       | 1.1 งานรื้อถอน                                  |       |       |           |          |           |           |            |
|       | 1.1.1 งานรื้อถอน                                |       |       |           |          |           |           |            |
| 1     | - งานรื้อถอนกระเบื้อง                           | งาน   | 1.00  |           |          | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 2     | - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์                            | งาน   | 1.00  |           |          | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00   |
| 3     | - งานรื้อถอนประตูหน้าต่าง                       | งาน   | 1.00  |           |          | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 4     | - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน                            | งาน   | 1.00  |           |          | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 5     | - งานรื้อถอนผนังกระเบื้องเดิม                   | งาน   | 1.00  |           |          | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 6     | - งานรื้อถอนอุปกรณ์ดวงโคม                       | งาน   | 1.00  |           |          | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 7     | - งานรื้ออ่างสุขภัณฑ์                           | งาน   | 1.00  |           |          | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 8     | - งานรื้อโครงสร้างอาคาร ขนย้ายขยะทั้งนอกพื้นที่ | งาน   | 1.00  |           |          | 48,500.00 | 48,500.00 | 48,500.00  |
| 9     | - งานย้ายเสาไฟฟ้า                               | งาน   | 1.00  |           |          | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00  |
| 10    | - งานย้ายถังเก็บน้ำ และเดินท่อน้ำใหม่           | งาน   | 1.00  |           |          | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00  |
| 11    | - งานย้ายท่อระบายน้ำฝนหน้าอาคาร                 | งาน   | 1.00  |           |          | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 12    | - งานปิดกันพื้นที่ ก่อสร้าง                     | งาน   | 1.00  |           |          | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00  |
|       | รวม (1.1)                                       |       |       |           |          |           |           | 152,500.00 |
|       |                                                 |       |       |           |          |           |           |            |
|       |                                                 |       |       |           |          |           |           |            |
|       |                                                 |       |       |           |          |           |           |            |
|       |                                                 |       |       |           |          |           |           |            |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                                             | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                                                    |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ   | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | 1.2 งานโครงสร้างทางเชื่อมอาคาร                                                     |       |        |           |            |           |           |            |
|       | 1.2.1งานเสาเข็มฐานราก ทางเชื่อมอาคาร                                               |       |        |           |            |           |           |            |
| 1     | - เสาเข็มเจาะ BORED Pile กลม Dia 35 cm.<br>ระบุกำลังรับน้ำหนักปลอดภัย Qa=35ตัน/ตัน | ตัน   | 12.00  | 19,500.00 | 234,000.00 | -         | -         | 234,000.00 |
| 2     | - งานตอกเสาเข็ม                                                                    | เหมา  | 1.00   | 10,000.00 | 10,000.00  | -         | -         | 10,000.00  |
|       | รวม (1.2.1)                                                                        |       |        |           |            |           |           | 244,000    |
|       | 1.2.2 งานฐานราก 0.80*0.80*0.50 m.ทางเชื่อมอาคาร                                    |       |        |           | -          |           |           |            |
| 1     | - งานขุดเปิดหลุมฐานราก ใช้รถแบคโฮ PC30                                             | งาน   | 1.00   | -         | -          | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00  |
| 2     | - งานกลบหลุมฐานราก ใช้รถแบคโฮ PC30                                                 | งาน   | 1.00   | -         | -          | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00  |
| 3     | - งาน Lean Concrete หนา 5 ซม.                                                      | ลบ.ม. | 0.60   | 1,800.00  | 1,080.00   | 500.00    | 300.00    | 1,380.00   |
| 4     | - ทราดยาบ หนา 10 ซม.พร้อมบดอัด                                                     | ลบ.ม. | 1.20   | 495.00    | 594.00     | 112.00    | 134.40    | 728.40     |
| 5     | - ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                                                           | ตร.ม. | 19.20  | 400.00    | 7,680.00   | 139.00    | 2,668.80  | 10,348.80  |
| 6     | - งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                                                            | ตร.ม. | 5.76   | 150.00    | 864.00     | 0.00      | 0.00      | 864.00     |
| 7     | - ตะปู                                                                             | กก.   | 6.24   | 50.00     | 312.00     | 0.00      | 0.00      | 312.00     |
| 8     | - งานคอนกรีตฐานราก ST. 210 ksc (cylinder)                                          | ลบ.ม. | 3.84   | 2,145.00  | 8,236.80   | 532.00    | 2,042.88  | 10,279.68  |
| 9     | - งานเหล็กเสริม DB12 mm.(u/w. = 0.888 kg./m.)SD40                                  | กก.   | 162.91 | 22.05     | 3,592.14   | 3.60      | 586.47    | 4,178.61   |
| 10    | -งานเหล็กเสริม DB16 mm.(u/w. = 1.578 kg./m.)SD40                                   | กก.   | 282.68 | 21.85     | 6,176.48   | 3.60      | 1,017.64  | 7,194.12   |
| 11    | -ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                                                               | กก.   | 8.09   | 35.00     | 283.14     | -         | -         | 283.14     |
|       | รวม (1.2.2)                                                                        |       |        |           |            |           |           | 60,568.75  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบางน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                            | หน่วย | จำนวน    | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|---------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                   |       |          | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | 1.2.3งานเสาคอนกรีต ทางเชื่อมอาคาร                 |       |          |           |           |           |           |           |
| 1     | - ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                          | ตร.ม. | 25.24    | 300.00    | 7,573.06  | 139.00    | 3,508.85  | 11,081.91 |
| 2     | - งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                           | ตร.ม. | 7.57     | 150.00    | 1,135.96  | 0.00      | 0.00      | 1,135.96  |
| 3     | - ตะปู                                            | กก.   | 8.20     | 50.00     | 410.21    |           | 0.00      | 410.21    |
| 4     | -งานคอนกรีตเสา ST. 210 ksc (cylinder)             | ลบ.ม. | 2.31     | 2,145.00  | 4,954.85  | 532.00    | 1,228.90  | 6,183.75  |
|       | รวม (1.2.3)                                       |       |          |           |           |           |           | 18,811.83 |
|       | 1.2.4งานเหล็กเสริมเสาคอนกรีต ทางเชื่อมอาคาร       |       |          |           |           |           |           |           |
| 1     | - เหล็กเสริม RB 9 mm. (u/w. = 0.499 kg./m.) SR24  | กก.   | 219.63   | 22.45     | 4,930.80  | 4.40      | 966.39    | 5,897.19  |
| 2     | - เหล็กเสริม DB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.) SR24 | กก.   | 7.81     | 22.20     | 173.48    | 3.60      | 28.13     | 201.61    |
| 5     | - เหล็กเสริม DB 20 mm. (u/w. = 2.466 kg./m.)SD40  | กก.   | 1,920.03 | 21.85     | 41,952.60 | 3.10      | 5,952.09  | 47,904.69 |
| 6     | - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                             | กก.   | 38.65    | 35.00     | 1,352.91  |           | 0.00      | 1,352.91  |
|       | รวม (1.2.4)                                       |       |          |           |           |           |           | 55,356.40 |
|       | 1.2.5งานคานคอนกรีต ทางเชื่อมอาคาร                 |       |          |           |           |           |           |           |
| 1     | -ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                           | ตร.ม. | 75.24    | 400.00    | 30,097.12 | 139.00    | 10,458.75 | 40,555.87 |
| 2     | -งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                            | ตร.ม. | 22.57    | 150.00    | 3,385.93  |           | 0.00      | 3,385.93  |
| 3     | -ตะปู                                             | กก.   | 24.45    | 50.00     | 1,222.70  |           | 0.00      | 1,222.70  |
| 4     | -งานคอนกรีตคาน ST. 210 ksc (cylinder)             | ลบ.ม. | 9.90     | 2,145.00  | 21,232.07 | 532.00    | 5,265.95  | 26,498.02 |
|       | รวม (1.2.5)                                       |       |          |           |           |           |           | 71,662.51 |
|       | 1.2.6งานเหล็กเสริมคานคอนกรีต ทางเชื่อมอาคาร       |       |          |           |           |           |           |           |
| 1     | -เหล็กเสริม RB 6 mm. (u/w. = 0.222 kg./m.) SR24   | กก.   | 185.61   | 23.30     | 4,324.81  | 4.40      | 816.70    | 5,141.51  |
| 3     | - เหล็กเสริม DB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.) SR24 | กก.   | 252.59   | 22.05     | 5,569.64  | 3.60      | 909.33    | 6,478.97  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                           | หน่วย | จำนวน    | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                  |       |          | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
| 4     | - เหล็กเสริม DB 16 mm. (u/w. = 1.578 kg./m.)SD40 | กก.   | 11.36    | 21.85     | 248.25    | 3.60      | 40.90     | 289.15     |
| 8     | - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                            | กก.   | 8.09     | 35.00     | 283.23    | 3.60      | 29.13     | 312.36     |
|       | รวม (1.2.6)                                      |       |          |           |           |           |           | 12,222.00  |
|       | 1.2.7งานพื้นคอนกรีต ทางเชื่อมอาคาร               |       |          |           |           |           |           |            |
| 1     | -ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                          | ตร.ม. | 8.71     | 400.00    | 3,484.00  | 139.00    | 1,210.69  | 4,694.69   |
| 2     | -งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                           | ตร.ม. | 2.61     | 150.00    | 391.95    |           | 0.00      | 391.95     |
| 3     | -ตะปู                                            | กก.   | 2.83     | 50.00     | 141.54    |           | 0.00      | 141.54     |
| 4     | -งานคอนกรีตเสา ST. 210 ksc (cylinder)            | ลบ.ม. | 6.82     | 2,145.00  | 14,635.27 | 532.00    | 3,629.82  | 18,265.09  |
| 5     | -เหล็กเสริม RB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.) SR24 | กก.   | 1,116.52 | 22.05     | 24,619.32 | 3.60      | 4,019.48  | 28,638.80  |
|       | -ลวดผูกเหล็กเบอร์18                              | กก.   | 20.10    | 35.00     | 703.41    | 3.60      | 72.35     | 775.76     |
|       | รวม (1.2.7)                                      |       |          |           |           |           |           | 52,907.82  |
|       | 1.2.8 งานโครงสร้างหลังคา ทางเชื่อมอาคาร          |       |          |           |           |           |           |            |
| 1     | RHS150x50x3.2                                    | กก.   | 1,406.94 | 28.00     | 39,394.22 | 10.00     | 14,069.37 | 53,463.59  |
| 2     | SHS50x50x4.0                                     | กก.   | 265.85   | 28.00     | 7,443.70  | 10.00     | 2,658.47  | 10,102.17  |
| 3     | SHS150x150x5.0                                   | กก.   | 521.35   | 28.00     | 14,597.83 | 10.00     | 5,213.51  | 19,811.34  |
| 4     | PL 12 mm. with Dowel                             | กก.   | 1.00     | 28.00     | 28.00     | 10.00     | 10.00     | 38.00      |
| 9     | -งานทาสีกันสนิม                                  | ตร.ม. | 160.50   | 58.00     | 9,309.01  | 30.00     | 4,815.01  | 14,124.02  |
| 10    | -งานทาสีทับหน้า                                  | ตร.ม. | 160.50   | 58.00     | 9,309.01  | 35.00     | 5,617.51  | 14,926.52  |
|       | รวม (1.2.8)                                      |       |          |           |           |           |           | 112,465.65 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                                               | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                                                      |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ   | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | 1.2.9งานวัสดุหลังคา ทางเชื่อมอาคาร                                                   |       |       |           |            |           |           |            |
|       | หลังคาทางเชื่อม                                                                      |       |       |           |            |           |           |            |
| 1     | -แผ่นหลังคา METAL SHEET เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ฉนวนกันความร้อน PU หนา 50 มม. | ตร.ม. | 60.00 | 600.00    | 36,000.00  | 80.00     | 4,800.00  | 40,800.00  |
| 2     | -ครอบมุม(ครอบสัน)                                                                    | ม.    | 60.00 | 250.00    | 15,000.00  | 50.00     | 3,000.00  | 18,000.00  |
| 3     | -รางน้ำแอสแตนเลส                                                                     | ม.    | 30.00 | 700.00    | 21,000.00  | 25.00     | 750.00    | 21,750.00  |
| 4     | -ท่อน้ำฝน PVC 2-1/2"                                                                 | ม.    | 40.00 | 80.00     | 3,200.00   | 25.00     | 1,000.00  | 4,200.00   |
|       | รวม (1.2.9)                                                                          |       |       |           |            |           |           | 84,750.00  |
|       | รวม (1.2)                                                                            |       |       |           |            |           |           | 712,744.96 |
|       | 1.3 งานโครงสร้างพื้นที่รับส่ง                                                        |       |       |           |            |           |           |            |
|       | 1.3.1งานเสาเข็มฐานราก พื้นที่รับส่ง                                                  |       |       |           |            |           |           |            |
| 1     | - เสาเข็มตอก SPUN MICROPILE กลม Dia 30 ซม                                            | ต้น   | 19.00 | 17,500.00 | 332,500.00 | -         | -         | 332,500.00 |
|       | ระบุกำลังรับน้ำหนักปลอดภัย Qa=35ตัน/ต้น                                              |       |       |           |            | -         | -         |            |
|       | ระบุกำลังรับน้ำหนักปลอดภัย Qa = 50 ตัน/ต้น                                           | ต้น   | 0.00  | -         | -          | -         | -         | 0.00       |
|       | รวม (1.3.1)                                                                          |       |       |           |            |           |           | 332,500    |
|       | 1.3.2งานฐานราก F1 /0.80*0.80*0.50 m. พื้นที่รับส่ง                                   |       |       |           | -          |           |           |            |
| 1     | - งานขุดเปิดหลุมฐานราก ใช้รถแบคโฮ PC30                                               | งาน   | 1.00  | -         | -          | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00  |
| 2     | - งานกลบหลุมฐานราก ใช้รถแบคโฮ PC30                                                   | งาน   | 1.00  | -         | -          | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00  |
| 3     | - งาน Lean Concrete หนา 5 ซม.                                                        | ลบ.ม. | 1.10  | 1,800.00  | 1,980.00   | 500.00    | 550.00    | 2,530.00   |
| 4     | - ทราดยาบ หนา 10 ซม.พร้อมบดอัด                                                       | ลบ.ม. | 2.20  | 495.00    | 1,089.00   | 112.00    | 246.40    | 1,335.40   |
| 5     | - ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                                                             | ตร.ม. | 42.24 | 400.00    | 16,896.00  | 139.00    | 5,871.36  | 22,767.36  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                            | หน่วย | จำนวน    | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|---------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                   |       |          | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
| 6     | - งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                           | ตร.ม. | 12.67    | 150.00    | 1,900.80  | 0.00      | 0.00      | 1,900.80   |
| 7     | - ตะปู                                            | กก.   | 13.73    | 50.00     | 686.40    | 0.00      | 0.00      | 686.40     |
| 8     | - งานคอนกรีตฐานราก ST. 210 ksc (cylinder)         | ลบ.ม. | 8.45     | 2,200.94  | 18,593.54 | 532.00    | 4,494.34  | 23,087.88  |
| 9     | - งานเหล็กเสริม DB12 mm.(u/w.= 0.888 kg./m.)SD40  | กก.   | 310.39   | 24.25     | 7,526.91  | 3.60      | 1,117.40  | 8,644.30   |
| 10    | -งานเหล็กเสริม DB16 mm.(u/w. = 1.578 kg./m.)SD40  | กก.   | 539.07   | 22.37     | 12,059.00 | 3.60      | 1,940.65  | 13,999.65  |
| 11    | -ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                              | กก.   | 15.29    | 35.00     | 535.16    | -         | -         | 535.16     |
|       | รวม (1.3.2)                                       |       |          |           |           |           |           | 105,486.95 |
|       | 1.3.3งานเสาคอนกรีต พื้นที่รับส่ง                  |       |          |           |           |           |           |            |
| 1     | - ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                          | ตร.ม. | 133.65   | 400.00    | 53,458.04 | 139.00    | 18,576.67 | 72,034.71  |
| 2     | - งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                           | ตร.ม. | 40.09    | 150.00    | 6,014.03  | -         | -         | 6,014.03   |
| 3     | - ตะปู                                            | กก.   | 43.43    | 50.00     | 2,171.73  | -         | -         | 2,171.73   |
| 4     | -งานคอนกรีตเสา ST. 210 ksc (cylinder)             | ลบ.ม. | 16.99    | 2,247.67  | 38,182.09 | 532.00    | 9,037.30  | 47,219.40  |
|       | รวม (1.3.3)                                       |       |          |           |           |           |           | 127,439.87 |
|       | 1.3.4เหล็กเสริม งานเสาคอนกรีต พื้นที่รับส่ง       |       |          |           |           |           |           |            |
| 1     | - เหล็กเสริม RB 9 mm. (u/w. = 0.499 kg./m.) SR24  | กก.   | 117.29   | 23.27     | 2,729.25  | 4.40      | 516.06    | 3,245.31   |
| 2     | - เหล็กเสริม RB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.) SR24 | กก.   | 687.76   | 24.25     | 16,678.08 | 3.60      | 2,475.92  | 19,154.00  |
| 4     | - เหล็กเสริม DB 16 mm. (u/w. = 1.578 kg./m.)SD40  | กก.   | 472.45   | 22.37     | 10,568.78 | 3.60      | 1,700.83  | 12,269.61  |
| 5     | - เหล็กเสริม DB 20 mm. (u/w. = 2.466 kg./m.)SD40  | กก.   | 2,869.44 | 23.04     | 66,111.84 | 3.10      | 8,895.26  | 75,007.10  |
| 6     | - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                             | กก.   | 74.64    | 35.00     | 2,612.57  | -         | -         | 2,612.57   |
|       | รวม (1.3.4)                                       |       |          |           |           |           |           | 112,288.60 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนพื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีเอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                             | หน่วย | จำนวน    | ราคาวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|----------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                    |       |          | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ   | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | 1.3.5งานคานคอนกรีต พื้นที่รับส่ง                   |       |          |           |            |           |           |            |
| 1     | -ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                            | ตร.ม. | 289.87   | 400.00    | 115,948.98 | 139.00    | 40,292.27 | 156,241.25 |
| 2     | -งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                             | ตร.ม. | 86.96    | 150.00    | 13,044.26  |           | -         | 13,044.26  |
| 3     | -ตะปู                                              | กก.   | 94.21    | 50.00     | 4,710.43   |           | -         | 4,710.43   |
| 4     | -งานคอนกรีตเสา ST. 210 ksc (cylinder)              | ลบ.ม. | 31.48    | 2,247.67  | 70,752.72  | 532.00    | 16,746.43 | 87,499.15  |
|       | รวม (1.3.5)                                        |       |          |           |            |           |           | 261,495.08 |
|       | 1.3.6งานเหล็กเสริมคานคอนกรีต พื้นที่รับส่ง         |       |          |           |            |           |           |            |
| 1     | -เหล็กเสริม RB 6 mm. (u/w. = 0.222 kg./m.) SR24    | กก.   | 323.30   | 24.09     | 7,788.26   | 4.40      | 1,422.51  | 9,210.78   |
| 2     | -เหล็กเสริม RB 9 mm. (u/w. = 0.499 kg./m.) SR24    | กก.   | 393.69   | 23.27     | 9,161.16   | 4.40      | 1,732.24  | 10,893.40  |
| 3     | - เหล็กเสริม DB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.) SR24  | กก.   | 574.09   | 24.25     | 13,921.73  | 3.60      | 2,066.73  | 15,988.46  |
| 4     | - เหล็กเสริม DB 16 mm. (u/w. = 1.578 kg./m.)SD40   | กก.   | 393.71   | 22.37     | 8,807.32   | 3.60      | 1,417.36  | 10,224.67  |
| 5     | - เหล็กเสริม DB 20 mm. (u/w. = 2.466 kg./m.)SD40   | กก.   | 30.09    | 23.04     | 693.16     | 3.10      | 93.26     | 786.43     |
| 6     | -เหล็กเสริม DB 25 mm. (u/w. = 3.853 kg./m.)SD40    | กก.   | 931.27   | 22.13     | 20,609.01  | 3.10      | 2,886.94  | 23,495.94  |
| 7     | -งานเหล็กเสริม DB 28 mm. (u/w. = 4.834 kg./m.)SD40 | กก.   | 1,221.55 | 22.59     | 27,594.86  | 3.10      | 3,786.81  | 31,381.67  |
| 8     | - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                              | กก.   | 69.62    | 35.00     | 2,436.65   | 0.00      | 0.00      | 2,436.65   |
|       | รวม (1.3.6)                                        |       |          |           |            |           |           | 104,418.00 |
|       |                                                    |       |          |           |            |           |           |            |
|       |                                                    |       |          |           |            |           |           |            |
|       | 1.3.7งานพื้นคอนกรีต พื้นที่รับส่ง                  |       |          |           |            |           |           |            |
| 1     | -ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                            | ตร.ม. | 21.63    | 400.00    | 8,650.00   | 139.00    | 3,005.88  | 11,655.88  |
| 2     | -งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                             | ตร.ม. | 6.49     | 150.00    | 973.13     |           | 0.00      | 973.13     |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                                               | หน่วย | จำนวน    | ราคาวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                                                      |       |          | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ   | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
| 3     | -ตะปู                                                                                | กก.   | 7.03     | 50.00     | 351.41     |           | 0.00      | 351.41     |
| 4     | -งานคอนกรีตเสา ST. 210 ksc (cylinder)                                                | ลบ.ม. | 44.19    | 2,145.00  | 94,777.71  | 532.00    | 23,506.64 | 118,284.35 |
| 5     | -เหล็กเสริม DB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.) SR24                                     | กก.   | 4,833.00 | 22.05     | 106,567.58 | 3.60      | 17,398.79 | 123,966.37 |
| 6     | -ลวดผูกเหล็กเบอร์18                                                                  | กก.   | 86.99    | 35.00     | 3,044.79   | 0.00      | 0.00      | 3,044.79   |
|       | รวม (1.3.7)                                                                          |       |          |           |            |           |           | 258,275.91 |
|       | 1.3.8งานโครงสร้างหลังคา พื้นที่รับส่ง                                                |       |          |           |            |           |           |            |
| 1     | RHS75x38x3.2                                                                         | กก.   | 48.36    | 35.00     | 1,692.51   | 10.00     | 483.58    | 2,176.09   |
| 2     | -RHS100x50x3.2                                                                       | กก.   | 2,696.65 | 35.00     | 94,382.60  | 10.00     | 26,966.46 | 121,349.05 |
| 3     | -RHS150x100x5.0                                                                      | กก.   | 1,670.76 | 35.00     | 58,476.65  | 10.00     | 16,707.61 | 75,184.26  |
| 4     | -RHS200x100x5.0                                                                      | กก.   | 1,266.98 | 35.00     | 44,344.28  | 10.00     | 12,669.79 | 57,014.08  |
| 5     | -RHS200x100x6.0                                                                      | กก.   | 1,630.77 | 35.00     | 57,076.88  | 10.00     | 16,307.68 | 73,384.56  |
| 6     | -SHS38x38x3.2                                                                        | กก.   | 2,337.60 | 35.00     | 81,815.99  | 10.00     | 23,376.00 | 105,191.98 |
| 7     | -SHS100x100x3.2                                                                      | กก.   | 114.82   | 35.00     | 4,018.81   | 10.00     | 1,148.23  | 5,167.04   |
| 8     | -PL *12 mm. with Dowel                                                               | ชุด   | 1.00     | 7,500.00  | 7,500.00   | 2,500.00  | 2,500.00  | 10,000.00  |
| 9     | -งานทาสีกันสนิม 2 รอบ                                                                | ตร.ม. | 662.71   | 58.00     | 38,436.90  | 35.00     | 23,194.68 | 61,631.58  |
| 10    | -งานทาสีทับหน้า 2 รอบ                                                                | ตร.ม. | 662.71   | 58.00     | 38,436.90  | 35.00     | 23,194.68 | 61,631.58  |
|       | รวม (1.3.8)                                                                          |       |          |           |            |           |           | 572,730.23 |
|       | 1.3.9 หลังคา Drop off                                                                |       |          |           |            |           |           |            |
| 1     | -แผ่นหลังคา METAL SHEET เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ฉนวนกันความร้อน PU หนา 50 มม. | ตร.ม. | 300.00   | 600.00    | 180,000.00 | 80.00     | 24,000.00 | 204,000.00 |
| 2     | -ครอบจั่ว(ครอบสัน/ครอบจั่ว)                                                          | ม.    | 85.00    | 260.00    | 22,100.00  | 50.00     | 4,250.00  | 26,350.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                           | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม      |
|-------|--------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
|       |                                                  |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ   | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |              |
| 3     | -รางน้ำแสดนเลส                                   | ม.    | 70.00  | 700.00    | 49,000.00  | 25.00     | 1,750.00  | 50,750.00    |
| 4     | -ท่อน้ำฝน PVC 2-1/2"                             | ม.    | 100.00 | 80.00     | 8,000.00   | 25.00     | 2,500.00  | 10,500.00    |
|       | รวม (1.3.9)                                      |       |        |           |            |           |           | 291,600.00   |
|       | รวม (1.3)                                        |       |        |           |            |           |           | 2,166,234.63 |
|       | 1.4 งานโครงสร้างห้องน้ำ                          |       |        |           |            |           |           |              |
|       | 1.4.1งานเสาเข็มฐานราก (ห้องน้ำ)                  |       |        |           |            |           |           |              |
| 1     | - เสาเข็มตอก SPUN MICROPILE กลม Dia 30 cm        | ต้น   | 10.00  | 19,500.00 | 195,000.00 | 2,000.00  | 20,000.00 | 215,000.00   |
|       | ระบุกำลังรับน้ำหนักปลอดภัย Qa = 35 ตัน/ต้น       |       |        |           | -          |           |           | 0.00         |
|       | Qa = 35 ตัน/ต้น                                  |       |        |           | -          |           |           | 0.00         |
| 2     | - ค่าตอกเสาเข็ม                                  | งาน   | 1.00   | 15,000.00 | 15,000.00  |           |           | 15,000.00    |
|       | รวม (1.4.1)                                      |       |        |           |            |           |           | 230,000.00   |
|       | 1.4.2 งานฐานราก 0.80*0.80*0.60 m. (ห้องน้ำ)      |       |        |           | -          |           |           |              |
| 1     | - งานขุดเปิดหลุมฐานราก ใช้รถแบคโฮ PC30           | งาน   | 1.00   | -         | -          | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00    |
| 2     | - งานกลบหลุมฐานราก ใช้รถแบคโฮ PC30               | งาน   | 1.00   | -         | -          | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00    |
| 3     | - งาน Lean Concrete หนา 5 ซม.                    | ลบ.ม. | 0.50   | 1,800.00  | 900.00     | 500.00    | 250.00    | 1,150.00     |
| 4     | - ทราดยาบ หนา 10 ซม.พร้อมบดอัด                   | ลบ.ม. | 1.00   | 495.00    | 495.00     | 500.00    | 500.00    | 995.00       |
| 5     | - ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                         | ตร.ม. | 16.00  | 300.00    | 4,800.00   | 139.00    | 2,224.00  | 7,024.00     |
| 6     | - งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                          | ตร.ม. | 4.80   | 150.00    | 720.00     | 0.00      | 0.00      | 720.00       |
| 7     | - ตะปู                                           | กก.   | 5.20   | 50.00     | 260.00     | 0.00      | 0.00      | 260.00       |
| 8     | - งานคอนกรีตฐานราก ST. 210 ksc (cylinder)        | ลบ.ม. | 3.20   | 2,145.00  | 6,864.00   | 419.00    | 1,340.80  | 8,204.80     |
| 9     | - เหล็กเสริม DB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.)SD40 | กก.   | 135.76 | 22.00     | 2,986.66   | 3.60      | 488.73    | 3,475.39     |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                              | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                     |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
| 10    | -เหล็กเสริม DB 16 mm. (u/w. = 1.578 kg./m.)SD40     | กก.   | 235.56 | 21.00     | 4,946.84  | 3.60      | 848.03    | 5,794.87  |
| 11    | -ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                                | กก.   | 6.68   | 65.00     | 434.45    | 0.00      | 0.00      | 434.45    |
|       | รวม (1.4.2)                                         |       |        |           |           |           |           | 58,058.51 |
|       |                                                     |       |        |           |           |           |           |           |
|       |                                                     |       |        |           |           |           |           |           |
|       | 1.4.3 งานเสาคอนกรีต (ห้องน้ำ)                       |       |        |           |           |           |           |           |
| 1     | -ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                             | ตร.ม. | 35.18  | 300.00    | 10,553.41 | 139.00    | 4,889.75  | 15,443.16 |
| 2     | -งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                              | ตร.ม. | 10.55  | 150.00    | 1,583.01  |           | 0.00      | 1,583.01  |
| 3     | -ตะปู                                               | กก.   | 11.43  | 50.00     | 571.64    |           | 0.00      | 571.64    |
| 4     | -งานคอนกรีตเสา ST. 210 ksc (cylinder)               | ลบ.ม. | 1.99   | 2,500.00  | 4,975.00  | 419.00    | 833.81    | 5,808.81  |
|       |                                                     |       |        |           |           |           |           |           |
|       | รวม (1.4.3)                                         |       |        |           |           |           |           | 23,406.63 |
|       | 1.4.4งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ห้องน้ำ)                 |       |        |           |           |           |           |           |
| 1     | - งานเหล็กเสริม RB 9 mm. (u/w. = 0.499 kg./m.) SR24 | กก.   | 113.22 | 23.00     | 2,604.08  | 3.60      | 407.59    | 3,011.67  |
| 2     | -งานเหล็กเสริม DB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.) SD40 | กก.   | 155.58 | 22.00     | 3,422.71  | 3.60      | 560.08    | 3,982.79  |
| 3     | -งานเหล็กเสริม RB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.) SR24 | กก.   | 11.99  | 22.00     | 263.74    | 3.60      | 43.16     | 306.89    |
| 4     | -งานเหล็กเสริม DB 16 mm. (u/w. = 1.578 kg./m.)SD40  | กก.   | 216.19 | 22.00     | 4,756.09  | 3.60      | 778.27    | 5,534.36  |
| 5     | - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                               |       | 8.95   | 65.00     | 581.46    | 3.60      | 32.20     | 613.66    |
|       | รวม (1.4.4)                                         |       |        |           |           |           |           | 13,449.38 |
|       |                                                     |       |        |           |           |           |           |           |
|       |                                                     |       |        |           |           |           |           |           |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                              | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม          |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                                                     |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |                  |
|       | <b>1.4.5งานคานคอนกรีต (ห้องน้ำ)</b>                 |       |        |           |           |           |           |                  |
| 1     | - ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                            | ตร.ม. | 64.21  | 400       | 25,683.80 | 139.00    | 8,925.12  | 34,608.93        |
| 2     | -งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                              | ตร.ม. | 19.26  | 150       | 2,889.43  |           | 0.00      | 2,889.43         |
| 3     | -ตะปู                                               | กก.   | 20.87  | 50        | 1,043.40  |           | 0.00      | 1,043.40         |
| 4     | -งานคอนกรีต ST. 210 ksc (cylinder)                  | ตร.ม. | 5.25   | 2,145     | 11,268.77 | 532.00    | 2,794.86  | 14,063.63        |
|       | <b>รวม (1.4.5)</b>                                  |       |        |           |           |           |           | <b>52,605.39</b> |
|       | <b>1.4.6งานเหล็กเสริมคานคอนกรีต (ห้องน้ำ)</b>       |       |        |           |           |           |           |                  |
|       | - งานเหล็กเสริม RB 6 mm. (u/w. = 0.222 kg./m.) SR24 | กก.   | 80.28  | 23.00     | 1,846.44  | 3.60      | 289.01    | 2,135.45         |
|       | -งานเหล็กเสริม RB 9 mm. (u/w. = 0.499 kg./m.) SR24  | กก.   | 32.14  | 22.00     | 707.08    | 3.60      | 115.70    | 822.78           |
|       | -งานเหล็กเสริม DB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.) SR24 | กก.   | 166.77 | 22.00     | 3,668.94  | 3.60      | 600.37    | 4,269.31         |
|       | -งานเหล็กเสริม DB 16 mm. (u/w. = 1.578 kg./m.)SD40  | กก.   | 72.59  | 22.00     | 1,596.98  | 3.60      | 261.32    | 1,858.30         |
|       | -งานเหล็กเสริม DB 20 mm. (u/w. = 2.466 kg./m.)SD40  | กก.   | 147.22 | 22.00     | 3,238.84  | 3.60      | 529.99    | 3,768.83         |
|       | -งานเหล็กเสริม DB 20 mm. (u/w. = 2.466 kg./m.)SD40  |       | 35.83  | 22.00     | 788.32    | 3.60      | 129.00    | 917.32           |
|       | -งานเหล็กเสริม DB 28 mm. (u/w. = 4.834 kg./m.)SD40  | กก.   | 93.30  | 22.00     | 2,052.60  | 3.60      | 335.88    | 2,388.48         |
|       | -ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                                | กก.   | 11.31  | 65.00     | 735.15    | 3.60      | 40.72     | 775.87           |
|       | <b>รวม (1.4.6)</b>                                  |       |        |           |           |           |           | <b>16,936.35</b> |
|       | <b>1.4.7งานพื้นคอนกรีต (ห้องน้ำ)</b>                |       |        |           |           |           |           |                  |
| 1     | - ติดตั้งไม้แบบโครงสร้าง                            | ตร.ม. | 5.92   | 300.00    | 1,776.00  | 139.00    | 822.88    | 2,598.88         |
| 2     | -งานค้ำยัน คัดที่ 30 %                              | ตร.ม. | 1.78   | 150.00    | 267.00    | 0.00      | 0.00      | 267.00           |
| 3     | -ตะปู                                               | กก.   | 1.93   | 50.00     | 96.25     |           | 0.00      | 96.25            |
| 4     | -งานคอนกรีตเสา ST. 210 ksc (cylinder)               | ลบ.ม. | 5.31   | 2,500.00  | 13,263.38 | 419.00    | 2,222.94  | 15,486.33        |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                           | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                  |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
| 5     | -เหล็กเสริม DB 12 mm. (u/w. = 0.888 kg./m.) SR24 | กก.   | 895.68 | 22.00     | 19,704.98 | 3.60      | 3,224.45  | 22,929.43  |
| 6     | -ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                             | กก.   | 16.12  | 65.00     | 1,047.95  | 3.60      | 58.04     | 1,105.99   |
|       | รวม (1.4.7)                                      |       |        |           |           |           |           | 42,483.87  |
|       | 1.4.8งานโครงสร้างหลังคา (ห้องน้ำ)                |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | -RHS150x50x3.2                                   | กก.   | 133    | 35        | 4,663.95  | 15.00     | 1,998.83  | 6,662.78   |
| 2     | -RHS150x100x5.0                                  | กก.   | 708    | 35        | 24,796.80 | 15.00     | 10,627.20 | 35,423.99  |
| 3     | -SHS50x50x3.2                                    | กก.   | 228    | 35        | 7,997.29  | 15.00     | 3,427.41  | 11,424.70  |
| 4     | -PL 12 mm. with Dowel                            | เหมา  | 1      | 3,500     | 3,500.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 6,500.00   |
| 5     | -งานทาสีกันสนิม 2 รอบ                            | ตร.ม. | 65     | 58        | 3,748.49  | 35.00     | 2,262.02  | 6,010.51   |
| 6     | -งานทาสีทับหน้า 2 รอบ                            | ตร.ม. | 65     | 58        | 3,748.49  | 35.00     | 2,262.02  | 6,010.51   |
|       | รวม (1.4.8)                                      |       |        |           |           |           |           | 72,032.49  |
|       | 1.4.9งานวัสดุสร้างหลังคา (ห้องน้ำ)               |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | -หลังคาลอนคูชนิดใส                               | ตร.ม. | 8.00   | 1,700.00  | 13,600.00 | 75.00     | 600.00    | 14,200.00  |
| 2     | -หลังคาเมทัลชีทเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม        | ตร.ม. | 30.00  | 600.00    | 18,000.00 | 75.00     | 2,250.00  | 20,250.00  |
| 3     | -ครอบสัน,FLASHING                                | ม.    | 32     | 250       | 8,000.00  |           | 0.00      | 8,000.00   |
| 4     | -รางน้ำสแตนเลส 20x20 ซม .                        | ม.    | 15     | 700       | 10,500.00 |           | 0.00      | 10,500.00  |
| 5     | -ท่อน้ำฝน PVC CLASS 8.5 4" ทาสีขาว               | ม.    | 10     | 80        | 800.00    | 25.00     | 250.00    | 1,050.00   |
|       | รวม (1.4.9)                                      |       |        |           |           |           |           | 54,000.00  |
|       | รวม (1.4)                                        |       |        |           |           |           |           | 508,972.61 |
|       |                                                  |       |        |           |           |           |           |            |
|       |                                                  |       |        |           |           |           |           |            |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                              |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | 2.งานสถาปัตยกรรม                                             |       |        |           |           |           |           |            |
|       | 2.1 ทมวดงานพื้น                                              |       |        |           |           |           |           |            |
|       | 2.1.1งานพื้น ทางเชื่อมและ DROP OFF                           |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | - F1 กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวหยาบ สีเทาอ่อน 60*60              | ตร.ม. | 74.00  | 500.00    | 37,000.00 | 110.00    | 8,140.00  | 45,140.00  |
| 2     | - F2 กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวหยาบ สีเทาเข้ม 60*60              | ตร.ม. | 50.00  | 500.00    | 25,000.00 | 110.00    | 5,500.00  | 30,500.00  |
| 3     | - F3 กระเบื้องชนิดกันลื่นหินอ่อนลายสีขาว 60*60               | ตร.ม. | 68.00  | 500.00    | 34,000.00 | 110.00    | 7,480.00  | 41,480.00  |
| 4     | - F6 พื้นถนนคอนกรีต ทำผิวหยาบทรายล้างสีเทา ตีร่องตามแบบ      |       | 150.00 | 394.00    | 59,100.00 | 104.00    | 15,600.00 | 74,700.00  |
|       | พื้นปูนทรายปรับระดับ                                         | ตร.ม. | 342.00 | 109.00    | 37,278.00 | 64.00     | 21,888.00 | 59,166.00  |
|       | รวม (2.1.1)                                                  |       |        |           |           |           |           | 250,986.00 |
|       | 2.1.2 งานพื้นห้องประชาสัมพันธ์                               |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | - F3 กระเบื้องชนิดกันลื่นหินอ่อนลายสีขาว 60*60               | ตร.ม. | 55.00  | 500.00    | 27,500.00 | 222.00    | 12,210.00 | 39,710.00  |
| 2     | พื้นปูนทรายปรับระดับ                                         | ตร.ม. | 55.00  | 109.00    | 5,995.00  | 64.00     | 3,520.00  | 9,515.00   |
|       | - บัวพื้น SK1                                                | ม.    | 50.00  | 90.00     | 4,500.00  | 40.00     | 2,000.00  | 6,500.00   |
|       | รวม (2.1.2)                                                  |       |        |           |           |           |           | 55,725.00  |
|       | 2.1.3 โถงทางเข้า ห้องน้ำและห้องแยกโรค                        |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | - F3 กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกันลื่นหินอ่อนลายสีขาว 60*60      | ตร.ม. | 123.00 | 500.00    | 61,500.00 | 110.00    | 13,530.00 | 75,030.00  |
| 2     | - F4 กระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดกันลื่น ค่ากันลื่นไม่น้อยกว่าR11 | ตร.ม. | 15.00  | 500.00    | 7,500.00  | 110.00    | 1,650.00  | 9,150.00   |
| 3     | - F5 กระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดกันลื่น ค่ากันลื่นไม่น้อยกว่าR12 | ตร.ม. | 5.00   | 500.00    | 2,500.00  | 110.00    | 550.00    | 3,050.00   |
| 4     | พื้นปูนทรายปรับระดับ                                         | ตร.ม. | 143.00 | 109.00    | 15,587.00 | 64.00     | 9,152.00  | 24,739.00  |
| 5     | - บัวพื้น SK1                                                | ม.    | 30.00  | 90.00     | 2,700.00  | 40.00     | 1,200.00  | 3,900.00   |
|       | รวม (2.1.3)                                                  |       |        |           |           |           |           | 115,869.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                              |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | 2.1.4 ห้องหัตถการและห้องตรวจภายใน                            |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | พื้นปูนทรายปรับระดับ                                         |       | 35.00  | 109.00    | 3,815.00  | 64.00     | 2,240.00  | 6,055.00   |
| 2     | - F4 กระเบื้องชนิดกันลื่นหินอ่อนลายสีดำ 60*60                | ตร.ม. | 35.00  | 450.00    | 15,750.00 | 110.00    | 3,850.00  | 19,600.00  |
| 3     | - บัวพื้น SK1                                                | ม.    | 50.00  | 90.00     | 4,500.00  | 40.00     | 2,000.00  | 6,500.00   |
|       | รวม (2.1.4)                                                  |       |        |           |           |           |           | 32,155.00  |
|       | 2.1.5 ห้องน้ำชาย หญิง ห้องน้ำคนพิการ                         |       |        |           |           |           |           |            |
|       | และพื้นที่หน้าห้องน้ำ                                        |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | -พื้นปูนทรายปรับระดับ                                        | ตร.ม. | 32.00  | 109.00    | 3,488.00  | 64.00     | 2,048.00  | 5,536.00   |
| 2     | - F5 กระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดกันลื่น ค่ากันลื่นไม่น้อยกว่าR11 | ตร.ม. | 35.00  | 450.00    | 15,750.00 | 110.00    | 3,850.00  | 19,600.00  |
| 4     | - F6 พื้นทางลาดทำผิวหยาบทรายล้างสีเทา ตีร่องตามแบบ           | ตร.ม. | 4.00   | 394.00    | 1,576.00  | 104.00    | 416.00    | 1,992.00   |
| 5     | - F7 พื้นคอนกรีตบล็อกปูพื้น รวมทรายปรับระดับ                 | ตร.ม. | 10.00  | 529.00    | 5,290.00  | 55.00     | 550.00    | 5,840.00   |
| 6     | -ขอบคันหินคอนกรีต                                            | ม.    | 5.00   | 250.00    | 1,250.00  | 50.00     | 250.00    | 1,500.00   |
|       | รวม (2.1.5)                                                  |       |        |           |           |           |           | 34,468.00  |
|       | รวมหมวดงาน 2.1                                               |       |        |           |           |           |           | 489,203.00 |
|       | 2.2 หมวดงานผิวผนัง                                           |       |        |           |           |           |           |            |
|       | 2.2.1 งานผนัง-ผิวผนัง ทางเชื่อมและ DROP OFF                  |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | -ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 ซม.*60 มม.หนา 20 ซม.                | ตร.ม. | 60.00  | 754.00    | 45,240.00 | 78.00     | 4,680.00  | 49,920.00  |
| 2     | -ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 ซม.*60 มม.หนา 7.5 ซม.               | ตร.ม. | 120.00 | 273.00    | 32,760.00 | 56.00     | 6,720.00  | 39,480.00  |
| 3     | ผนังฉาบปูน                                                   | ตร.ม. | 300.00 | 120.00    | 36,000.00 | 80.00     | 24,000.00 | 60,000.00  |
|       | รวม (2.2.1)                                                  |       |        |           |           |           |           | 149,400.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                             | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม           |
|-------|----------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|       |                                                    |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |                   |
|       | <b>2.8 รวากันตกบริเวณทางเชื่อมอาคาร</b>            |       |        |           |           |           |           |                   |
| 1     | - R1ราวกันตกสแตนเลส ขนาด 2.70*0.90 ม.              | ชุด   | 1.00   | 6,500.00  | 6,500.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 7,500.00          |
| 2     | - R2ราวกันตกสแตนเลส ขนาด 0.90*0.90 ม.              | ชุด   | 1.00   | 2,300.00  | 2,300.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 3,300.00          |
| 3     | - R3ราวกันตกสแตนเลส ขนาด 2.00*0.90 ม.              | ชุด   | 3.00   | 5,000.00  | 15,000.00 | 1,000.00  | 3,000.00  | 18,000.00         |
| 4     | - R4ราวกันตกสแตนเลส ขนาด 2.65*0.90 ม.              | ชุด   | 4.00   | 6,500.00  | 26,000.00 | 1,000.00  | 4,000.00  | 30,000.00         |
| 5     | - R5ราวกันตกสแตนเลส ขนาด 1.00*0.90 ม.              | ชุด   | 1.00   | 2,500.00  | 2,500.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 3,500.00          |
| 6     | - R6ราวกันตกสแตนเลส ขนาด 2.40*0.90 ม.              | ชุด   | 1.00   | 6,000.00  | 6,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 7,000.00          |
| 7     | - ราวกันตกทางลาดหน้าอาคาร                          | ม.    | 10.00  | 1,800.00  | 18,000.00 | 1,000.00  | 10,000.00 | 28,000.00         |
| 8     | - S1ระแนงเกล็ดตัว ซี กรอบอะลูมิเนียม               | ชุด   | 4.00   | 5,000.00  | 20,000.00 | 1,000.00  | 4,000.00  | 24,000.00         |
|       | ขนาด 2.73*0.85ม.                                   |       |        |           |           |           |           |                   |
|       | <b>รวม (2.10)</b>                                  |       |        |           |           |           |           | <b>121,300.00</b> |
|       |                                                    |       |        |           |           |           |           |                   |
|       | <b>2.2.2 งานผนังห้องประชาสัมพันธ์</b>              |       |        |           |           |           |           |                   |
| 1     | -ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 ซม.*60 หน้า 7.5 ซม.       | ตร.ม. | 125.00 | 273.00    | 34,125.00 | 56.00     | 7,000.00  | 41,125.00         |
| 2     | -ผนังกรุกระเบื้องลายหินสีขาว ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. | ตร.ม. | 12.00  | 450.00    | 5,400.00  | 189.00    | 2,268.00  | 7,668.00          |
| 3     | -ผนังฉาบปูน                                        | ตร.ม. | 250.00 | 120.00    | 30,000.00 | 80.00     | 20,000.00 | 50,000.00         |
|       | <b>รวม (2.2.1)</b>                                 |       |        |           |           |           |           | <b>98,793.00</b>  |
|       | <b>2.2.3 งานผนังห้องทำหัตถการ ห้องตรวจภายใน</b>    |       |        |           |           |           |           |                   |
| 1     | -ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 ซม.*60 หน้า 7.5 ซม.       | ตร.ม. | 50.00  | 273.00    | 13,650.00 | 56.00     | 2,800.00  | 16,450.00         |
| 2     | งานฉาบปูน                                          | ตร.ม. | 120.00 | 120.00    | 14,400.00 | 80.00     | 9,600.00  | 24,000.00         |
|       | <b>รวม (2.2.2)</b>                                 |       |        |           |           |           |           | <b>40,450.00</b>  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                              | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                     |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | 2.2.4 งานผนังห้องแยกโรค ห้องน้ำผู้พิการ1, 2         |       |        |           |           |           |           |           |
|       | โถงทางเดิน                                          |       |        |           |           |           |           |           |
| 1     | - ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 ซม.*60 หนา 7.5 ซม.        | ตร.ม. | 72.00  | 273.00    | 19,656.00 | 56.00     | 4,032.00  | 23,688.00 |
| 2     | - กระเบื้องเซรามิกตัดขอบ ลายหินสีเทา ผิวหยาบ        | ตร.ม. | 10.00  | 400.00    | 4,000.00  | 189.00    | 1,890.00  | 5,890.00  |
|       | ขนาด 30x60 ซม.                                      |       |        |           |           |           |           |           |
| 3     | - กระเบื้องเซรามิก สีขาว ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม.      | ตร.ม. | 25.00  | 400.00    | 10,000.00 | 189.00    | 4,725.00  | 14,725.00 |
|       | ผนังฉาบปูน                                          | ตร.ม. | 144.00 | 120.00    | 17,280.00 | 80.00     | 11,520.00 | 28,800.00 |
|       | รวม (2.2.4)                                         |       |        |           |           |           |           | 73,103.00 |
|       |                                                     |       |        |           |           |           |           |           |
|       | 2.2.5 งานผนัง-ผิวผนัง ห้องน้ำหญิง ชาย               |       |        |           |           |           |           |           |
| 1     | - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 ซม. 7.5 ซม. G4           | ตร.ม. | 70.00  | 273.00    | 19,110.00 | 56.00     | 3,920.00  | 23,030.00 |
| 2     | - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 ซม. 20 ซม. G5            | ตร.ม. | 25.00  | 745.00    | 18,625.00 | 78.00     | 1,950.00  | 20,575.00 |
| 3     | - ผนังฉาบปูนเรียบทั้งภายในและภายนอก                 | ตร.ม. | 190.00 | 120.00    | 22,800.00 | 80.00     | 15,200.00 | 38,000.00 |
| 4     | - ผนังกระเบื้องเซรามิกตัดขอบ ลายหินสีเทา            | ตร.ม. | 40.00  | 500.00    | 20,000.00 | 189.00    | 7,560.00  | 27,560.00 |
|       | ผิวหยาบลายหิน ขนาด 30*60 (P5)                       |       |        |           |           |           |           |           |
| 5     | - กระเบื้องเซรามิก สีขาว ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. (P6) | ตร.ม. | 72.00  | 500.00    | 36,000.00 | 189.00    | 13,608.00 | 49,608.00 |
| 6     | - งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมบานประตู              | ชุด   | 6.00   | 14,000.00 | 84,000.00 | 1,000.00  | 6,000.00  | 90,000.00 |
| 7     | - งานผนังSC1ระแนงไม้เทียม 2"*4" ระบายอากาศ          | ชุด   | 2.00   | 19,200.00 | 38,400.00 | 1,000.00  | 2,000.00  | 40,400.00 |
|       | ขนาด1.45*2.90 ม.                                    |       |        |           |           |           |           |           |
| 8     | - งานผนังSC2ระแนงไม้เทียม 2"*4" ระบายอากาศ          | ชุด   | 1.00   | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00  | 1,000.00  | 16,000.00 |
|       | ขนาด1.45*2.30 ม.                                    |       |        |           |           |           |           |           |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                                  | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                                         |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ   | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
| 9     | - งานผนังSC3ระแนงไม้เทียม 2"*4" ระบายอากาศ<br>ขนาด1.45*1.70 ม.          | ชุด   | 1.00   | 13,000.00 | 13,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 14,000.00  |
| 10    | - งานผนังSC4ระแนงไม้เทียม 2"*4" ระบายอากาศ<br>ขนาด1.45*2.15 ม.          | ชุด   | 1.00   | 22,800.00 | 22,800.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 23,800.00  |
| 11    | - งานผนังSC5ระแนงไม้เทียม 2"*4" ระบายอากาศ<br>ขนาด1.65*0.80 ม.          | ชุด   | 1.00   | 10,200.00 | 10,200.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 11,200.00  |
| 12    | - เส้นคิ้วอะลูมิเนียมแบ่งกระเบื้อง                                      | ม.    | 30.00  | 100.00    | 3,000.00   | 20.00     | 600.00    | 3,600.00   |
|       | รวม (2.2.5)                                                             |       |        |           |            |           |           | 357,773.00 |
|       | รวม (2.2)                                                               |       |        |           |            |           |           | 840,819.00 |
|       | 2.3 หมวดงานฝ้าเพดาน                                                     |       |        |           |            |           |           |            |
|       | 2.3.1 งานฝ้าเพดานทางเชื่อมและ DROP OFF                                  |       |        |           |            |           |           |            |
| 1     | - C3 ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี<br>กรู๊ปปิ้งบอร์ดหนา 9 มม.กันชื้น | ตร.ม  | 260.00 | 298.00    | 77,480.00  | 75.00     | 19,500.00 | 96,980.00  |
| 2     | - C5 ฝ้าชายคาอะลูมิเนียมคอมโพสิต                                        | ตร.ม  | 120.00 | 1,400.00  | 168,000.00 | 525.00    | 63,000.00 | 231,000.00 |
|       | รวม (2.3.1)                                                             |       |        |           |            |           |           | 327,980.00 |
|       | 2.3.2 งานฝ้าเพดานห้องประชาสัมพันธ์                                      |       |        |           |            |           |           |            |
| 1     | - C3 ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี<br>กรู๊ปปิ้งบอร์ดหนา 9 มม.กันชื้น | ตร.ม  | 53.00  | 343.00    | 18,179.00  | 75.00     | 3,975.00  | 22,154.00  |
| 2     | - C4 ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี<br>กรู๊ปปิ้งบอร์ดหนา 9 มม.        | ตร.ม  | 6.00   | 298.00    | 1,788.00   | 75.00     | 450.00    | 2,238.00   |
|       | รวม (2.3.2)                                                             |       |        |           |            |           |           | 24,392.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                         | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | 2.3.3 งานห้องทำหัตถการ ห้องตรวจภายใน           |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | - C4 ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี          | ตร.ม  | 35.00  | 298.00    | 10,430.00 | 75.00     | 2,625.00  | 13,055.00  |
|       | กรวยปั๊มบอร์ดหนา 9 มม.                         |       |        |           |           |           |           |            |
|       | รวม (2.3.3)                                    |       |        |           |           |           |           | 13,055.00  |
|       | 2.3.4 งานห้องแยกโรคโถงทางเดิน                  |       |        |           |           |           |           |            |
|       | ห้องน้ำผู้พิการ1, 2 ,                          |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | - C3 ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี          | ตร.ม  | 5.00   | 343.00    | 1,715.00  | 75.00     | 375.00    | 2,090.00   |
|       | กรวยปั๊มบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น                 |       |        |           |           |           |           |            |
| 2     | - C4 ฝ้าเพดาน โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี          | ตร.ม  | 110.00 | 298.00    | 32,780.00 | 75.00     | 8,250.00  | 41,030.00  |
|       | กรวยปั๊มบอร์ดหนา 9 มม.                         |       |        |           |           |           |           |            |
|       | หลิบบฝ้าเพดาน                                  | ม.    | 17.00  | 350.00    | 5,950.00  | 75.00     | 1,275.00  | 7,225.00   |
|       | รวม (2.3.4)                                    |       |        |           |           |           |           | 50,345.00  |
|       | 2.3.5 งานฝ้าเพดานห้องน้ำ                       |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | - C3 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี กรวยปั๊มบอร์ด | ตร.ม. | 20.00  | 343.00    | 6,860.00  | 75.00     | 1,500.00  | 8,360.00   |
|       | กรวยปั๊มบอร์ดกันชื้น 9 มม.                     |       |        |           |           |           |           |            |
|       | รวม (2.3.5)                                    |       |        |           |           |           |           | 8,360.00   |
|       | รวม (2.3)                                      |       |        |           |           |           |           | 424,132.00 |
|       |                                                |       |        |           |           |           |           |            |
|       | 2.4 หมวดงานประตุนหน้าต่าง                      |       |        |           |           |           |           |            |
|       | 2.4.1 งานประตุนหน้าต่างห้องประชาสัมพันธ์       |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | -D2 ประตูบานเลื่อนช่องขนาด0.80*2.05 ม.         | ชุด   | 2.00   | 13,500.00 | 27,000.00 |           |           | 27,000.00  |
|       | เฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COATสีขาว                |       |        |           |           |           |           |            |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนพื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีเอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                          | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|-------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                 |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | กรุกระจกใสหนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์มือจับและล้อคบาน |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1.20*1.20 ม.         |       |       |           |           |           |           |            |
| 2     | -D3 ประตูบานเปิดขนาด0.80*2.05 ม. วงกบไม้        | ชุด   | 1.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |           |           | 12,000.00  |
|       | บานโครงไม้กรุ compacboard 'พร้อมอุปกรณ์มือจับ   |       |       |           |           |           |           |            |
|       | -D8 ประตูบานเลื่อนช่องขนาด0.80*2.05 ม.          | ชุด   | 1.00  | 9,500.00  | 9,500.00  |           |           | 9,500.00   |
|       | เฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COATสีขาว                 |       |       |           |           |           |           |            |
|       | กรุกระจกใสหนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์มือจับและล้อคบาน |       |       |           |           |           |           |            |
| 3     | -W4 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.70*1.73 ม.         | ชุด   | 1.00  | 23,000.00 | 23,000.00 |           |           | 23,000.00  |
|       | เฟรมPOWDER COATสีขาว กระจกหนา 6 มม.             |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมมือจับและอุปกรณ์ล้อคบาน                    |       |       |           |           |           |           |            |
|       | -ด้านบนช่องแสงติดตาย                            |       |       |           |           |           |           |            |
| 4     | -W5 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 4.10*1.30 ม.         | ชุด   | 1.00  | 26,650.00 | 26,650.00 |           |           | 26,650.00  |
|       | เฟรมPOWDER COATสีขาว กระจกหนา 6 มม.             |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมมือจับและอุปกรณ์ล้อคบาน                    |       |       |           |           |           |           |            |
|       | -ด้านบนช่องแสงติดตาย                            |       |       |           |           |           |           |            |
| 5     | -W8 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.90*1.20 ม.         | ชุด   | 4.00  | 12,540.00 | 50,160.00 |           |           | 50,160.00  |
|       | เฟรมPOWDER COATสีขาว กระจกหนา 6 มม.             |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมมือจับและอุปกรณ์ล้อคบาน                    |       |       |           |           |           |           |            |
|       | รวม (2.4.1)                                     |       |       |           |           |           |           | 148,310.00 |
|       |                                                 |       |       |           |           |           |           |            |
|       |                                                 |       |       |           |           |           |           |            |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนพื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีเอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                            | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                   |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | 2.4.2 งานห้องทำหัตถการ ห้องตรวจภายใน              |       |       |           |           |           |           |            |
| 1     | -D4 ประตูบานเลื่อนขนาด0.95*2.05 ม. วงกบไม้        | ชุด   | 2.00  | 12,500.00 | 25,000.00 |           |           | 25,000.00  |
|       | บานโครงไม้กรุ compacboard ช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมอุปกรณ์มือจับ                                |       |       |           |           |           |           |            |
| 2     | -D5 ประตูบานเลื่อนขนาด1.25*2.05 ม. วงกบไม้        | ชุด   | 1.00  | 13,500.00 | 13,500.00 |           |           | 13,500.00  |
|       | บานโครงไม้กรุ compacboard ช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. |       |       |           |           |           |           |            |
| 1     | -D10 ประตูบานเลื่อนช่องขนาด1.30*2.85 ม.           | ชุด   | 1.00  | 26,000.00 | 26,000.00 | -         | -         | 26,000.00  |
|       | เฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COATสีขาว                   |       |       |           |           |           |           |            |
|       | กรุกระจกใสหนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์มือจับและล้อคบาน   |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมชุดรางเลื่อนอัตโนมัติ                        |       | 1.00  | 35,000.00 | 35,000.00 | -         | -         | 35,000.00  |
| 3     | -W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60*1.15 ม.          | ชุด   | 1.00  | 5,500.00  | 5,500.00  |           |           | 5,500.00   |
|       | เฟรมPOWDER COATสีขาว กระจกหนา 6 มม.               |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมมือจับและอุปกรณ์ล้อคบาน ติดมุ้งลวดกันแมลง    |       |       |           |           |           |           |            |
|       | -ด้านบนช่องแสงติดตาย                              |       |       |           |           |           |           |            |
| 4     | -W3 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60*2.25 ม.          | ชุด   | 1.00  | 7,500.00  | 7,500.00  |           |           | 7,500.00   |
|       | เฟรมPOWDER COATสีขาว กระจกหนา 6 มม.               |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมมือจับและอุปกรณ์ล้อคบาน ติดมุ้งลวดกันแมลง    |       |       |           |           |           |           |            |
| 5     | -W8 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.90*1.20 ม.           | ชุด   | 4.00  | 12,540.00 | 50,160.00 |           |           | 50,160.00  |
|       | เฟรมPOWDER COATสีขาว กระจกหนา 6 มม.               |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมมือจับและอุปกรณ์ล้อคบาน                      |       |       |           |           |           |           |            |
|       | รวม (2.4.2)                                       |       |       |           |           |           |           | 162,660.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                     | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                                                                            |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | <b>2.4.3 งานห้องห้องน้ำผู้พิการ1, 2 โถงทางเดิน</b>                                                                                                         |       |       |           |           |           |           |           |
| 1     | -D1 ประตูบานเลื่อนช่องขนาด3.70*2.85 ม.<br>เฟรมอะลูมิเนียมPOWDER COATสีขาว<br>กรูกระจกใสหนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์มือจับและล้อคบาน<br>พร้อมชุดรางเลื่อนอัตโนมัติ | ชุด   | 1.00  | 77,000.00 | 77,000.00 | -         | -         | 77,000.00 |
| 2     | -D10 ประตูบานเลื่อนขนาด1.25*2.05 ม. วงกบไม้<br>บานโครงไม้กรู compacboard ช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม.<br>พร้อมอุปกรณ์มือจับ                                     | ชุด   | 1.00  | 13,500.00 | 13,500.00 | -         | -         | 13,500.00 |
| 3     | -D6 ประตูบานเลื่อนขนาด1.05*2.05 ม. วงกบไม้<br>บานโครงไม้กรู compacboard ช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม.<br>พร้อมอุปกรณ์มือจับ                                      | ชุด   | 1.00  | 12,500.00 | 12,500.00 | -         | -         | 12,500.00 |
| 4     | -D7 ประตูบานเลื่อนขนาด0.90*2.05 ม. วงกบไม้<br>บานโครงไม้กรู compacboard ช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม.<br>พร้อมอุปกรณ์มือจับ                                      | ชุด   | 1.00  | 11,000.00 | 11,000.00 | -         | -         | 11,000.00 |
| 5     | -D9 ประตูบานเปิดขนาด0.80*2.05 ม. วงกบไม้<br>บานโครงไม้กรู compacboardช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม.<br>พร้อมอุปกรณ์มือจับ                                         | ชุด   | 1.00  | 9,500.00  | 9,500.00  | -         | -         | 9,500.00  |
| 6     | -W1 หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1.00*1.10 ม.<br>เฟรมPOWDER COATสีขาว กระจกหนา 6 มม<br>พร้อมมือจับและอุปกรณ์ล้อคบาน                                               | ชุด   | 2.00  | 7,500.00  | 15,000.00 | -         | -         | 15,000.00 |
| 7     | -W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60*1.15 ม.                                                                                                                   | ชุด   | 1.00  | 5,500.00  | 5,500.00  |           |           | 5,500.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                                                                             | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                                                                                    |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | เฟรมPOWDER COATสีขาว กระฉกหนา 6 มม                                                                                 |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมมือจับและอุปกรณ์ล็อคบาน                                                                                       |       |       |           |           |           |           |            |
|       | ติดตั้งลวดกันแมลง                                                                                                  |       |       |           |           |           |           |            |
| 8     | -W6 ฉากกันผนังติดตายเฟรมอะลูมิเนียม POWDER COATกรูกระฉกใส ลอนลูกฟูก หนา 8 มม. ขนาด 1.50*0.95 ม.                    | ชุด   | 1.00  | 9,000.00  | 9,000.00  |           |           | 9,000.00   |
| 9     | -W7 ฉากกันผนังติดตายเฟรมอะลูมิเนียม POWDER COATกรูกระฉกใส ลอนลูกฟูก หนา 8 มม. ขนาด 4.75*0.40 ม.                    | ชุด   | 1.00  | 9,000.00  | 9,000.00  |           |           | 9,000.00   |
| 6     | -W9 หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 2.325*1.95 ม.                                                                            | ชุด   | 1.00  | 27,000.00 | 27,000.00 | -         | -         | 27,000.00  |
|       | เฟรมPOWDER COATสีขาว กระฉกหนา 6 มม                                                                                 |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พร้อมมือจับและอุปกรณ์ล็อคบาน                                                                                       |       |       |           |           |           |           |            |
|       | รวม (2.4.3)                                                                                                        |       |       |           |           |           |           | 224,000.00 |
|       | 2.4.4 งานประตู-หน้าต่าง ห้องน้ำชายหญิง                                                                             |       |       |           |           |           |           |            |
| 1     | -D1 ประตูบานบานเลื่อนเปิดโครงไม้กรุแผ่น COMPACT BOARD พร้อมอุปกรณ์ บานเลื่อนและมือจับสแตนเลส ขนาดบาน 1.05 *2.00 ม. | ชุด   | 1.00  | 12,500.00 | 12,500.00 | -         | -         | 12,500.00  |
|       |                                                                                                                    |       |       |           |           | -         | -         | 0.00       |
|       |                                                                                                                    |       |       |           |           | -         | -         | 0.00       |
| 2     | -D3 ประตูบานเปิด UPVC วงกบ WPC 2"*4" อุปกรณ์มือจับลูกบิดสแตนเลส ขนาดบาน 1.05*2.00 ม.                               | ชุด   | 1.00  | 15,000.00 | 15,000.00 | -         | -         | 15,000.00  |
|       |                                                                                                                    |       |       |           |           | -         | -         | 0.00       |
|       |                                                                                                                    |       |       |           |           | -         | -         | 0.00       |
| 4     | - W1อลูมิเนียม หนา 1.5 มม.สีขาว ขนาด 2"x4"                                                                         | ชุด   | 6.00  | 6,500.00  | 39,000.00 | -         | -         | 39,000.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                     | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                            |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | เกล็ดกระจกฝ้าหนา 4 มม. ขนาด 2.90x0.55 ม.   |       |        |           |           |           |           |            |
| 5     | - W2อลูมิเนียม หนา 1.5 มม.สีขาว ขนาด 2"x4" | ชุด   | 2.00   | 5,155.00  | 10,310.00 | -         | -         | 10,310.00  |
|       | เกล็ดกระจกฝ้าหนา 4 มม. ขนาด 2.30x0.55 ม.   |       |        |           |           |           |           |            |
| 6     | - W3อลูมิเนียม หนา 1.5 มม.สีขาว ขนาด 2"x4" | ชุด   | 1.00   | 3,810.00  | 3,810.00  | -         | -         | 3,810.00   |
|       | เกล็ดกระจกฝ้าหนา 4 มม. ขนาด 1.70x0.55 ม.   |       |        |           |           |           |           |            |
| 7     | - W4อลูมิเนียม หนา 1.5 มม.สีขาว ขนาด 2"x4" | ชุด   | 1.00   | 4,820.00  | 4,820.00  | -         | -         | 4,820.00   |
|       | เกล็ดกระจกฝ้าหนา 4 มม. ขนาด 2.15x0.55 ม.   |       |        |           |           |           |           |            |
|       | รวม (2.4.4)                                |       |        |           |           |           |           | 85,440.00  |
|       | รวม (2.2)                                  |       |        |           |           |           |           | 620,410.00 |
|       |                                            |       |        |           |           |           |           |            |
|       |                                            |       |        |           |           |           |           |            |
|       |                                            |       |        |           |           |           |           |            |
|       | 2.5 หมวดงานทาสี                            |       |        |           |           |           |           |            |
|       | 2.5.1 งานผนังทาสี ทางเชื่อมและ DROP OFF    |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | -ฝ้าเพดานทาสีน้ำอะคริลิก 100 %             | ตร.ม. | 200.00 | 36.00     | 7,200.00  | 30.00     | 6,000.00  | 13,200.00  |
| 2     | -ผนังทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายนอก          | ตร.ม. | 300.00 | 47.00     | 14,100.00 | 34.00     | 10,200.00 | 24,300.00  |
|       | รวม (2.5.1)                                |       |        |           |           |           |           | 37,500.00  |
|       | 2.5.2 งานผนังทาสี ห้องประชาสัมพันธ์        |       |        |           |           |           |           |            |
| 1     | -ฝ้าเพดานทาสีน้ำอะคริลิก 100 %             | ตร.ม. | 47.00  | 36.00     | 1,692.00  | 30.00     | 1,410.00  | 3,102.00   |
| 2     | -ผนังทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายนอก          | ตร.ม. | 250.00 | 47.00     | 11,750.00 | 34.00     | 8,500.00  | 20,250.00  |
|       | รวม (2.5.2)                                |       |        |           |           |           |           | 23,352.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

จัดทำราคากลางโดย

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

เอกสารเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|----------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                              |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | 2.5.3 งานผนังทาสีห้องทำหัตถการ ห้องตรวจภายใน |       |        |           |          |           |           |           |
| 1     | -ฝ้าเพดานทาสีน้ำอะคริลิก 100 %               | ตร.ม. | 35.00  | 36.00     | 1,260.00 | 30.00     | 1,050.00  | 2,310.00  |
| 2     | -ผนังทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายนอก            | ตร.ม. | 120.00 | 47.00     | 5,640.00 | 34.00     | 4,080.00  | 9,720.00  |
|       | รวม (2.5.3)                                  |       |        |           |          |           |           | 12,030.00 |
|       | 2.5.4 งานห้องห้องน้ำผู้พิการ1, 2 โถงทางเดิน  |       |        |           |          |           |           |           |
| 1     | -ฝ้าเพดานทาสีน้ำอะคริลิก 100 %               | ตร.ม. | 35.00  | 36.00     | 1,260.00 | 30.00     | 1,050.00  | 2,310.00  |
| 2     | -ผนังทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายนอก            | ตร.ม. | 120.00 | 47.00     | 5,640.00 | 34.00     | 4,080.00  | 9,720.00  |
|       | รวม (2.5.4)                                  |       |        |           |          |           |           | 12,030.00 |
|       | 2.5.5 งานทาสี ห้องน้ำชายหญิง                 |       |        |           |          |           |           |           |
| 1     | -ฝ้าเพดานทาสีน้ำอะคริลิก 100 %               | ตร.ม. | 20.00  | 36.00     | 720.00   | 30.00     | 600.00    | 1,320.00  |
| 2     | -ผนังทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายนอก            | ตร.ม. | 120.00 | 47.00     | 5,640.00 | 34.00     | 4,080.00  | 9,720.00  |
|       | รวม (2.5.5)                                  |       |        |           |          |           |           | 11,040.00 |
|       | รวม (2.5.)                                   |       |        |           |          |           |           | 95,952.00 |
|       |                                              |       |        |           |          |           |           |           |
|       | 2.6 หมวดงานสุขภัณฑ์                          |       |        |           |          |           |           |           |
|       | 2.6.1 งานสุขภัณฑ์ ห้องทำหัตถการ              |       |        |           |          |           |           |           |
|       | ห้องตรวจภายใน                                |       |        |           |          |           |           |           |
| 1     | -อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมส้วออ่าง           | ชุด   | 1.00   | 2,500.00  | 2,500.00 | 450.00    | 450.00    | 2,950.00  |
| 2     | -อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมส้วออ่าง  | ชุด   | 1.00   | 6,260.00  | 6,260.00 | 450.00    | 450.00    | 6,710.00  |
| 3     | -ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเปิด-ปิด ด้วยเท้า        | ชุด   | 2.00   | 700.00    | 1,400.00 | 300.00    | 600.00    | 2,000.00  |
| 4     | -ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า                      | ชุด   | 2.00   | 850.00    | 1,700.00 | 110.00    | 220.00    | 1,920.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|---------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                             |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
| 5     | -สตอปวาล์ว                                  | ชุด   | 2.00  | 70.00     | 140.00    | 35.00     | 70.00     | 210.00    |
| 6     | -ที่ใส่กระดาดหิซซุสเดนเลสแบบม้วน            | ชุด   | 1.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 120.00    | 120.00    | 1,120.00  |
| 7     | -ราวพุงตัวบริเวณซักโครกรุปตัว L             | ชุด   | 1.00  | 2,500.00  | 2,500.00  | 105.00    | 105.00    | 2,605.00  |
|       | รวม (2.6.1)                                 |       |       |           |           |           |           | 17,515.00 |
|       | 2.6.2 งานสุขภัณฑ์ ห้องห้องน้ำผู้พิการ1, 2 , |       |       |           |           |           |           |           |
|       | โถทางเดิน                                   |       |       |           |           |           |           |           |
| 1     | -โถสุขภัณฑ์ขึ้นเดียว                        | ชุด   | 1.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 450.00    | 450.00    | 4,950.00  |
| 2     | -อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมสละอ่าง           | ชุด   | 1.00  | 2,500.00  | 2,500.00  | 450.00    | 450.00    | 2,950.00  |
| 3     | -ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบมือ กดหยุดอัตโนมัติ     | ชุด   | 1.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 300.00    | 300.00    | 1,500.00  |
| 4     | -ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า                     | ชุด   | 1.00  | 850.00    | 850.00    | 110.00    | 110.00    | 960.00    |
| 5     | -สายฉีดชำระ                                 | ชุด   | 1.00  | 650.00    | 650.00    | 70.00     | 70.00     | 720.00    |
| 6     | -ก๊อกล้างพื้น                               | ชุด   | 1.00  | 200.00    | 200.00    | 25.00     | 25.00     | 225.00    |
| 7     | -สตอปวาล์ว                                  | ชุด   | 2.00  | 70.00     | 140.00    | 35.00     | 70.00     | 210.00    |
| 8     | -ตะแกรงสแตนเลส 304 ดักกลิ่นทองเหลือง        | ชุด   | 1.00  | 450.00    | 450.00    | 75.00     | 75.00     | 525.00    |
| 10    | -ที่ใส่กระดาดหิซซุสเดนเลสแบบม้วน            | ชุด   | 1.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 120.00    | 120.00    | 1,120.00  |
| 12    | -ราวพุงตัวบริเวณซักโครกรุปตัว L             | ชุด   | 1.00  | 2,500.00  | 2,500.00  | 105.00    | 105.00    | 2,605.00  |
| 13    | -ราวพุงตัวบริเวณอ่างล้างหน้า ติดตั้งบนพื้น  | ชุด   | 1.00  | 3,500.00  | 3,500.00  | 105.00    | 105.00    | 3,605.00  |
| 15    | -บานกระจกเงา กรอบโลหะกันสนิม 0.40 ม.        | ชุด   | 1.00  | 1,500.00  | 1,500.00  | 70.00     | 70.00     | 1,570.00  |
|       | รวม (2.6.2)                                 |       |       |           |           |           |           | 20,940.00 |
|       | 2.6.3 งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง  |       |       |           |           |           |           |           |
|       | ห้องน้ำคนพิการ                              |       |       |           |           |           |           |           |
| 1     | -โถสุขภัณฑ์ขึ้นเดียว                        | ชุด   | 7.00  | 4,500.00  | 31,500.00 | 450.00    | 3,150.00  | 34,650.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                       |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
| 2     | -อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมส้วออ่าง                    | ชุด   | 5.00  | 2,500.00  | 12,500.00 | 450.00    | 2,250.00  | 14,750.00  |
| 3     | -ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบมือ กดหยุดอัตโนมัติ               | ชุด   | 5.00  | 1,200.00  | 6,000.00  | 300.00    | 1,500.00  | 7,500.00   |
| 4     | -ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า                               | ชุด   | 5.00  | 850.00    | 4,250.00  | 110.00    | 550.00    | 4,800.00   |
| 5     | -สายฉีดชำระ                                           | ชุด   | 7.00  | 650.00    | 4,550.00  | 70.00     | 490.00    | 5,040.00   |
| 6     | -ก๊อกล้างพื้น                                         | ชุด   | 4.00  | 200.00    | 800.00    | 25.00     | 100.00    | 900.00     |
| 7     | -สติกอवालัว                                           | ชุด   | 22.00 | 70.00     | 1,540.00  | 35.00     | 770.00    | 2,310.00   |
| 8     | -ตะแกรงสแตนเลส 304ดักกลิ่นทองเหลือง                   | ชุด   | 8.00  | 450.00    | 3,600.00  | 75.00     | 600.00    | 4,200.00   |
| 10    | -ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลสแบบม้วน                      | ชุด   | 7.00  | 1,000.00  | 7,000.00  | 120.00    | 840.00    | 7,840.00   |
| 12    | -ราวพุงตัวบริเวณชักโครกรูปตัว L                       | ชุด   | 6.00  | 2,500.00  | 15,000.00 | 105.00    | 630.00    | 15,630.00  |
| 13    | -ราวพุงตัวบริเวณอ่างล้างหน้า ติดตั้งบนพื้น            | ชุด   | 1.00  | 3,500.00  | 3,500.00  | 105.00    | 105.00    | 3,605.00   |
| 15    | -บานกระฉากเงา กรอบโลหะกันสนิม 0.40 ม.                 | ชุด   | 5.00  | 1,500.00  | 7,500.00  | 70.00     | 350.00    | 7,850.00   |
|       | รวม (2.6.3)                                           |       |       |           |           |           |           | 109,075.00 |
|       | 2.6.4 งานเพิ่มเติมทั่วไป                              |       |       |           |           |           |           |            |
| 1     | -งานเทพื้นคอนกรีต                                     | ลบม   | 2.50  | 1,845.00  | 4,612.50  | 75.00     | 187.50    | 4,800.00   |
| 2     | งานปูกระเบื้อง                                        | ตร.ม. | 10.00 | 500.00    | 5,000.00  | 222.00    | 2,220.00  | 7,220.00   |
| 3     | -งานย้ายเสาไฟ ไฟติดตั้งด้านบนดาดฟ้าอาคาร              | งาน   | 1.00  | 0.00      | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00  |
| 4     | -งานย้ายถังเก็บน้ำ                                    | งาน   | 1.00  | 0.00      | 0.00      | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   |
| 5     | -งานจัดสวนบริเวณทางเข้าอาคาร (ถมดิน ปูหญ้า)           | ตร.ม. | 63.00 | 800.00    | 50,400.00 | 150.00    | 9,450.00  | 59,850.00  |
| 6     | -งานจัดสวนบริเวณด้านข้างห้องน้ำหญิงชาย (ถมดิน ปูหญ้า) | ตร.ม. | 25.00 | 400.00    | 10,000.00 | 150.00    | 3,750.00  | 13,750.00  |
|       | รวม (2.6.4)                                           |       |       |           |           |           |           | 103,620.00 |
|       | รวม (2.6)                                             |       |       |           |           |           |           | 251,150.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                               | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                      |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | 2.7.งานป้ายกราฟิก                                    |       |       |           |           |           |           |            |
|       | 2.7.1 งานป้ายกราฟิกบริเวณโถง                         |       |       |           |           |           |           |            |
|       | TYPE A                                               |       |       |           |           |           |           |            |
| 1     | A1 ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 50*160 cm.                 | ชุด   | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | -         | -         | 5,000.00   |
| 2     | A2 ป้ายศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพขนาด 50*160 cm.    | ชุด   | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | -         | -         | 5,000.00   |
| 3     | A3 ป้ายศูนย์แปล 50*160 cm.                           | ชุด   | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | -         | -         | 5,000.00   |
| 4     | A4 ป้ายที่นั่งสำรองรถตรวจเสมหะ 50*160 cm.            | ชุด   | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | -         | -         | 5,000.00   |
| 5     | A5 ป้ายจุดคัดกรองผู้ป่วย 50*160 cm.                  | ชุด   | 1.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | -         | -         | 5,000.00   |
|       | TYPE B                                               |       |       |           |           |           |           |            |
| 1     | B1งานป้ายห้องแยกโรค ขนาด 20*160 cm.                  | ชุด   | 1.00  | 1,500.00  | 1,500.00  | -         | -         | 1,500.00   |
| 2     | B2งานป้ายห้องแยกโรค ขนาด 20*160 cm.                  | ชุด   | 1.00  | 1,500.00  | 1,500.00  | -         | -         | 1,500.00   |
| 3     | B3งานป้ายห้องแยกโรค ขนาด 20*160 cm.                  | ชุด   | 1.00  | 1,500.00  | 1,500.00  | -         | -         | 1,500.00   |
| 4     | B4งานป้ายห้องแยกโรค ขนาด 20*160 cm.                  | ชุด   | 1.00  | 1,500.00  | 1,500.00  | -         | -         | 1,500.00   |
| 5     | B5งานป้ายห้องแยกโรค ขนาด 20*160 cm.                  | ชุด   | 1.00  | 1,500.00  | 1,500.00  | -         | -         | 1,500.00   |
|       | TYPE C                                               |       |       |           |           |           |           |            |
| 6     | C1ป้ายโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน 5.30*0.30 ม. (หน้าอาคาร)  | ชุด   | 1.00  | 70,000.00 | 70,000.00 | -         | -         | 70,000.00  |
| 7     | C2ป้ายโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน 4.20*0.80 ม. (ภายในอาคาร) | ชุด   | 1.00  | 45,000.00 | 45,000.00 | -         | -         | 45,000.00  |
| 8     | C3ป้ายยินดีต้อนรับ 4.20*0.80 ม.                      | ชุด   | 1.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | -         | -         | 10,000.00  |
| 9     | ป้ายทางเข้าอาคาร ขนาด 1.00 ม.                        | ชุด   | 1.00  | 8,500.00  | 8,500.00  | -         | -         | 8,500.00   |
| 10    | ป้ายทางเข้าอาคาร ขนาด 3.20 ม.                        | ชุด   | 1.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | -         | -         | 12,000.00  |
| 11    | ป้ายทางออกอาคาร ขนาด 3.20 ม.                         | ชุด   | 1.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | -         | -         | 12,000.00  |
|       | รวม (2.6.3)                                          |       |       |           |           |           |           | 190,000.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                           | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม           |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|       |                                                  |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |                   |
|       | <b>2.7.2 งานป้ายกราฟิก บริเวณห้องน้ำ</b>         |       |       |           |           |           |           |                   |
| 1     | -G1 ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำผู้พิการ (ติดบนประตู)    | ชุด   | 1     | 1,500.00  | 1,500.00  | 150.00    | 150.00    | 1,650.00          |
| 2     | -G2 ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำผู้พิการ (ติดบนประตู)    | ชุด   | 2     | 1,500.00  | 3,000.00  | 150.00    | 300.00    | 3,300.00          |
| 3     | -G3 ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำผู้ชาย (ติดบนประตู)      | ชุด   | 1     | 1,500.00  | 1,500.00  | 150.00    | 150.00    | 1,650.00          |
| 4     | -G4 ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง (ติดบนประตู)        | ชุด   | 1     | 1,500.00  | 1,500.00  | 150.00    | 150.00    | 1,650.00          |
| 5     | -G5 ป้ายสัญลักษณ์ (ติดบนประตู)                   | ชุด   | 1     | 1,500.00  | 1,500.00  | 150.00    | 150.00    | 1,650.00          |
| 6     | -G6 ป้ายSTAFF ONLY (ติดบนประตู)                  | ชุด   | 1     | 1,500.00  | 1,500.00  | 150.00    | 150.00    | 1,650.00          |
| 7     | -G7 ป้ายสัญลักษณ์ห้องแม่บ้าน (ติดบนประตู)        | ชุด   | 1     | 1,500.00  | 1,500.00  | 150.00    | 150.00    | 1,650.00          |
|       | <b>รวม (2.7.2)</b>                               |       |       |           |           |           |           | <b>13,200.00</b>  |
|       | <b>รวมหมวดงาน 2.7</b>                            |       |       |           |           |           |           | <b>203,200.00</b> |
|       |                                                  |       |       |           |           |           |           |                   |
|       | <b>3 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตช์และเต้ารับ</b>   |       |       |           |           |           |           |                   |
|       | <b>3.1 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตช์และเต้ารับ</b> |       |       |           |           |           |           |                   |
|       | <b>3.1ทางเชื่อมและ drop off</b>                  |       |       |           |           |           |           |                   |
|       | -MCB 1P 16AT                                     | ชิ้น  | 3     | 93        | 279.00    | 90.00     | 270.00    | 549.00            |
|       | -2.5 sq.mm. IEC01                                | ม.    | 300   | 10        | 3,000.00  | 7.00      | 2,100.00  | 5,100.00          |
|       | -Dia. 15 mm. EMT.                                | ม.    | 150   | 32        | 4,800.00  | 22.00     | 3,300.00  | 8,100.00          |
|       | -Fitting & Accessories                           | เหมา  | 1     | 1,200     | 1,200.00  | 825.00    | 825.00    | 2,025.00          |
|       | -Hanger & Support                                | เหมา  | 1     | 960       | 960.00    | 700.80    | 700.80    | 1,660.80          |
|       | -DOWNLIGHT TUBE 6" หลอด LED E27 14W.             | ชุด   | 9     | 750.0     | 6,750.00  | 115.0     | 1,035.00  | 7,785.00          |
|       | -LED PANEL 30 x 60 cm. 4000 K. 2x18W.            | ชุด   | 14    | 1,650.0   | 23,100.00 | 150.0     | 2,100.00  | 25,200.00         |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                          | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                 |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | -WALL LAMP 18W.                 | ชุด   | 24    | 2,000.0   | 48,000.00 | 150.0     | 3,600.00  | 51,600.00  |
|       | -JUNCTION BOX LIGHT SIGN        | ชุด   | 2     | 150.0     | 300.00    | 90.0      | 180.00    | 480.00     |
|       | -Support & Accessories          | เหมา  | 1     | 7,815.0   | 7,815.00  | 2,074.5   | 2,074.50  | 9,889.50   |
|       | -สวิตช์ (Switch) Plastic Cover  |       |       |           |           |           |           |            |
|       | Switch 1 Gang                   | ชุด   | 1     | 95.0      | 95.00     | 80.0      | 80.00     | 175.00     |
|       | Switch 3 Gang                   | ชุด   | 2     | 175.0     | 350.00    | 100.0     | 200.00    | 550.00     |
|       | Accessories                     | เหมา  | 1     | 44.5      | 44.50     | 13.4      | 13.35     | 57.85      |
|       | รวม (3.1)                       |       |       |           |           |           |           | 113,172.15 |
|       | 3.2 โชนห้องประชาสัมพันธ์        |       |       |           |           |           |           |            |
|       | ELP1                            |       |       |           |           |           |           |            |
|       | -LOAD CENTER PANEL 18 CIRCUITW. | ชุด   | 1     | 6,500.0   | 6,500.00  | 2,500.0   | 2,500.00  | 9,000.0    |
|       | -Main: MCCB 3P 40AT/100AF       | ชุด   | 1     | 3,200.0   | 3,200.00  | 110.0     | 110.00    | 3,310.0    |
|       | -MCB 1P 16AT                    | ชุด   | 6     | 93.0      | 558.00    | 90.0      | 540.00    | 1,098.0    |
|       | -MCB 1P 20AT                    | ชุด   | 5     | 93.0      | 465.00    | 90.0      | 450.00    | 915.0      |
|       | -MCB 1P 20AT RCBO               | ชุด   | 4     | 1,735.0   | 6,940.00  | 90.0      | 360.00    | 7,300.0    |
|       | -2.5 sq.mm. IEC01               | ชุด   | 300   | 10.0      | 3,000.00  | 7.0       | 2,100.00  | 5,100.0    |
|       | -4 sq.mm. IEC01                 | ชุด   | 385   | 14.0      | 5,390.00  | 10.0      | 3,850.00  | 9,240.0    |
|       | -10 sq.mm. IEC01                | ชุด   | 100   | 40.0      | 4,000.00  | 16.0      | 1,600.00  | 5,600.0    |
|       | Dia. 15 mm. EMT.                | ชุด   | 240   | 32        | 7,680.00  | 22.00     | 5,280.00  | 12,960.0   |
|       | Dia. 25 mm. EMT.                | ชุด   | 25    | 64        | 1,600.00  | 28.00     | 700.00    | 2,300.0    |
|       | Fitting & Accessories           | เหมา  | 1     | 2,320     | 2,320.00  | 1,495.00  | 1,495.00  | 3,815.0    |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                            | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                   |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | Hanger & Support                                  | เหมา  | 1     | 1,856     | 1,856.00  | 1,196.00  | 1,196.00  | 3,052.0    |
|       | โคมไฟฟ้า (Luminaire)                              |       |       |           |           |           |           |            |
|       | -โคมดาวไลท์ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 4" LED 11w E27        | ชุด   | 2     | 650.0     | 1,300.00  | 115.0     | 230.00    | 1,530.0    |
|       | -LED PANEL 30 x 60 cm. 4000 K. 2x18W.             | ชุด   | 12    | 1,650.0   | 19,800.00 | 150.0     | 1,800.00  | 21,600.0   |
|       | -Emergency Light 2x9W. 12VDC. BACKUP TIME >2 Hrs. | ชุด   | 4     | 2,100.0   | 8,400.00  | 150.0     | 600.00    | 9,000.0    |
|       | -JUNCTION BOX FOR EXHAUST FAN                     | ชุด   | 1     | 150.0     | 150.00    | 150.0     | 150.00    | 300.0      |
|       | Support & Accessories                             | ชุด   | 1     | 2,950.0   | 2,950.00  | 834.0     | 834.00    | 3,784.0    |
|       | -Switch 1 Gang                                    | ชุด   | 1     | 95.0      | 95.00     | 80.0      | 80.00     | 175.0      |
|       | -Switch 2 Gang                                    | ชุด   | 2     | 125.0     | 250.00    | 90.0      | 180.00    | 430.0      |
|       | -DUPLEX RECEPTACLE OUTLET W/ GROUND               | ชุด   | 28    | 300.0     | 8,400.00  | 90.00     | 2,520.00  | 10,920.0   |
|       | -TELEPHONE OUTLET (RJ45)                          | ชุด   | 12    | 480.0     | 5,760.00  | 110.0     | 1,320.00  | 7,080.0    |
|       | -COMPUTER OUTLET (RJ45)                           | ชุด   | 12    | 480.0     | 5,760.00  | 110.0     | 1,320.00  | 7,080.0    |
|       | -SAFETY SWITCH 2 POLE 20 AT (WATER PROOF TYPE)    | ชุด   | 5     | 1,530     | 7,650.00  | 110.0     | 550.00    | 8,200.0    |
|       | -Accessories                                      |       | 1     | 2,792     | 2,791.50  | 837.45    | 837.45    | 3,629.0    |
|       | SIGNAL CABLE                                      | ชุด   |       |           |           |           |           |            |
|       | -UTP Cable CAT 6                                  | ชุด   | 265   | 13        | 3,445.00  | 10.0      | 2,650.00  | 6,095.0    |
|       | -Dia. 15 mm. EMT.                                 | ชุด   | 265   | 32        | 8,480.00  | 22.0      | 5,830.00  | 14,310.0   |
|       | -Fitting & Accessories                            | เหมา  | 1     | 2,120     | 2,120.00  | 1,457.5   | 1,457.50  | 3,577.5    |
|       | -Hanger & Support                                 | เหมา  | 1     | 1,696     | 1,696.00  | 1,166.0   | 1,166.00  | 2,862.0    |
|       | รวม (3.2)                                         |       |       |           |           |           |           | 164,262.45 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                           | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม  |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|       |                                                  |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |          |
|       |                                                  |       |       |           |           |           |           |          |
|       | 3.3 โชนโรงทางเข้า , ห้องน้ำและห้องตรวจภายใน      |       |       |           |           |           |           |          |
|       | -LOAD CENTER PANEL 30 CIRCUIT                    | ชุด   | 1     | 6,760.0   | 6,760.00  | 2,500.0   | 2,500.00  | 9,260.0  |
|       | -Main: MCCB 3P 40AT/100AF                        | ชิ้น  | 1     | 3,850.0   | 3,850.00  | 110.0     | 110.00    | 3,960.0  |
|       | -MCB 1P 16AT                                     | ชิ้น  | 6     | 93.0      | 558.00    | 90.0      | 540.00    | 1,098.0  |
|       | -MCB 1P 20AT                                     | ชิ้น  | 5     | 93.0      | 465.00    | 90.0      | 450.00    | 915.0    |
|       | -MCB 1P 20AT RCBO                                | ชิ้น  | 4     | 1,735.0   | 6,940.00  | 90.0      | 360.00    | 7,300.0  |
|       | -2.5 sq.mm. IEC01                                | ม.    | 700   | 10.0      | 7,000.00  | 7.0       | 4,900.00  | 11,900.0 |
|       | -4 sq.mm. IEC01                                  | ม.    | 620   | 14.0      | 8,680.00  | 10.0      | 6,200.00  | 14,880.0 |
|       | -10 sq.mm. IEC01                                 | ม.    | 80    | 40.0      | 3,200.00  | 16.0      | 1,280.00  | 4,480.0  |
|       | -Dia. 15 mm. EMT.                                | ม.    | 500   | 32        | 16,000.00 | 22.00     | 11,000.00 | 27,000.0 |
|       | -Dia. 25 mm. EMT.                                | ม.    | 20    | 64        | 1,280.00  | 28.00     | 560.00    | 1,840.0  |
|       | -Fitting & Accessories                           | เหมา  | 1     | 4,320     | 4,320.00  | 2,890.0   | 2,890.00  | 7,210.0  |
|       | -Hanger & Support                                | เหมา  | 1     | 3,456     | 3,456.00  | 2,312.0   | 2,312.00  | 5,768.0  |
|       |                                                  |       |       |           |           |           |           |          |
|       | โคมดาวไลท์ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 4" LED 11w E27        | ชุด   | 5     | 650.0     | 3,250.00  | 115.0     | 575.00    | 3,825.0  |
|       | LED PANEL 30 x 60 cm. 4000 K. 2x18W.             | ชุด   | 30    | 1,650.0   | 49,500.00 | 150.0     | 4,500.00  | 54,000.0 |
|       | Emergency Light 2x9W. 12VDC. BACKUP TIME >2 Hrs. | ชุด   | 3     | 2,100.0   | 6,300.00  | 150.0     | 450.00    | 6,750.0  |
|       | EXIT SIGN LED 10W.                               | ชุด   | 2     | 1,850.0   | 3,700.00  | 150.0     | 300.00    | 4,000.0  |
|       | JUNCTION BOX FOR EXHAUST FAN                     | ชุด   | 1     | 150.0     | 150.00    | 90.0      | 90.00     | 240.0    |
|       | Support & Accessories                            | เหมา  | 1     | 6,290.0   | 6,290.00  | 1,774.5   | 1,774.50  | 8,064.5  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                              | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                     |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | -Switch 1 Gang                      | ชุด   | 2     | 95.0      | 190.00   | 80.0      | 160.00    | 350.0     |
|       | -Switch 3 Gang                      | ชุด   | 2     | 175.0     | 350.00   | 100.0     | 200.00    | 550.0     |
|       | -DUPLEX RECEPTACLE OUTLET W/ GROUND | ชุด   | 18    | 300.0     | 5,400.00 | 90.00     | 1,620.00  | 7,020.0   |
|       | -JUNCTION BOX FAN (พัดลม)           | ชุด   | 3     | 2,500.0   | 7,500.00 | 150.0     | 450.00    | 7,950.0   |
|       | -TELEPHONE OUTLET (RJ45)            | ชุด   | 1     | 480.0     | 480.00   | 110.0     | 110.00    | 590.0     |
|       | -COMPUTER OUTLET (RJ45)             | ชุด   | 2     | 480.0     | 960.00   | 110.0     | 220.00    | 1,180.0   |
|       | -Accessories                        | เหมา  | 1     | 1,488     | 1,488.00 | 446.40    | 446.40    | 1,934.4   |
|       | -UTP Cable CAT 6                    | ชุด   | 100   | 13        | 1,300.00 | 10.0      | 1,000.00  | 2,300.0   |
|       | -Dia. 15 mm. EMT.                   | ชุด   | 100   | 32        | 3,200.00 | 22.0      | 2,200.00  | 5,400.0   |
|       | -Fitting & Accessories              | ชุด   | 1     | 800       | 800.00   | 550.0     | 550.00    | 1,350.0   |
|       | -Hanger & Support                   | ชุด   | 1     | 640       | 640.00   | 440.0     | 440.00    | 1,080.0   |
|       | รวม (3.3)                           |       |       |           |          |           |           | 202,194.9 |
|       | 3.4 โซนห้องหัตถการและห้องตรวจภายใน  |       |       |           |          |           |           |           |
|       | ELP2                                |       |       |           |          |           |           |           |
|       | -LOAD CENTER PANEL 12 CIRCUITW.     | ชุด   | 1     | 8,295.0   | 8,295.00 | 2,500.0   | 2,500.00  | 10,795.0  |
|       | -Main: MCCB 3P 40AT/100AF           | ชุด   | 1     | 2,950.0   | 2,950.00 | 110.0     | 110.00    | 3,060.0   |
|       | -MCB 1P 16AT                        | ชุด   | 6     | 93.0      | 558.00   | 90.0      | 540.00    | 1,098.0   |
|       | -MCB 1P 20AT                        | ชุด   | 5     | 93.0      | 465.00   | 90.0      | 450.00    | 915.0     |
|       | -MCB 1P 20AT RCBO                   | ชุด   | 4     | 1,735.0   | 6,940.00 | 90.0      | 360.00    | 7,300.0   |
|       | -2.5 sq.mm. IEC01                   | ม.    | 105   | 10.0      | 1,050.00 | 7.0       | 735.00    | 1,785.0   |
|       | -4 sq.mm. IEC01                     | ม.    | 175   | 14.0      | 2,450.00 | 10.0      | 1,750.00  | 4,200.0   |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนพื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีเอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                            | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม  |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|       |                                                   |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |          |
|       | -Dia. 15 mm. EMT.                                 | ม.    | 90    | 32        | 2,880.00 | 22.00     | 1,980.00  | 4,860.0  |
|       | -Dia. 25 mm. EMT.                                 | ม.    | 25    | 64        | 1,600.00 | 28.00     | 700.00    | 2,300.0  |
|       | -Fitting & Accessories                            | เหมา  | 1     | 1,120     | 1,120.00 | 670.0     | 670.00    | 1,790.0  |
|       | -Hanger & Support                                 | เหมา  | 1     | 896       | 896.00   | 536.0     | 536.00    | 1,432.0  |
|       | -โคมดาวไลท์ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 4" LED 11w E27        | ชุด   | 1     | 650.0     | 650.00   | 115.0     | 115.00    | 765.0    |
|       | -LED PANEL 30 x 60 cm. 4000 K. 2x18W.             | ชุด   | 6     | 1,650.0   | 9,900.00 | 150.0     | 900.00    | 10,800.0 |
|       | -Emergency Light 2x9W. 12VDC. BACKUP TIME >2 Hrs. | ชุด   | 2     | 2,100.0   | 4,200.00 | 150.0     | 300.00    | 4,500.0  |
|       | -JUNCTION BOX FOR EXHAUST FAN                     | ชุด   | 1     | 150.0     | 150.00   | 90.0      | 90.00     | 240.0    |
|       | Support & Accessories                             | ชุด   | 1     | 1,490.0   | 1,490.00 | 421.5     | 421.50    | 1,911.5  |
|       | -Switch 1 Gang                                    | ชุด   | 2     | 95.0      | 190.00   | 80.0      | 160.00    | 350.0    |
|       | -Switch 2 Gang                                    | ชุด   | 1     | 125.0     | 125.00   | 90.0      | 90.00     | 215.0    |
|       | -DUPLEX RECEPTACLE OUTLET W/ GROUND               | ชุด   | 8     | 300.0     | 2,400.00 | 90.00     | 720.00    | 3,120.0  |
|       | -TELEPHONE OUTLET (RJ45)                          | ชุด   | 2     | 480.0     | 960.00   | 110.0     | 220.00    | 1,180.0  |
|       | -COMPUTER OUTLET (RJ45)                           | ชุด   | 2     | 480.0     | 960.00   | 110.0     | 220.00    | 1,180.0  |
|       | -SAFETY SWITCH 2 POLE 20 AT (WATER PROOF TYPE)    | ชุด   | 3     | 1,530     | 4,590.00 | 110.0     | 330.00    | 4,920.0  |
|       | -Accessories                                      | เหมา  | 1     | 923       | 922.50   | 276.75    | 276.75    | 1,199.3  |
|       | -UTP Cable CAT 6                                  | ชุด   | 30    | 13        | 390.00   | 10.0      | 300.00    | 690.0    |
|       | -Dia. 15 mm. EMT.                                 | ชุด   | 30    | 32        | 960.00   | 22.0      | 660.00    | 1,620.0  |
|       | -Fitting & Accessories                            | เหมา  | 1     | 240       | 240.00   | 165.0     | 165.00    | 405.0    |
|       | -Hanger & Support                                 | เหมา  | 1     | 192       | 192.00   | 132.0     | 132.00    | 324.0    |
|       | รวม (3.4)                                         |       |       |           |          |           |           | 78,554.8 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                              | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                     |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | 3.5โซนห้องน้ำชาย-หญิง                               |       |       |           |          |           |           |           |
|       | EP3                                                 |       |       |           |          |           |           |           |
|       | LOAD CENTER PANEL 12 CIRCUIT                        | ชุด   | 1     | 6,760     | 6,760.00 | 2,500.00  | 2,500.00  | 9,260.00  |
|       | Main: MCCB 3P 40AT/100AF                            | ชุด   | 1     | 3,850     | 3,850.00 | 110.00    | 110.00    | 3,960.00  |
|       | MCB 1P 16AT                                         | ชุด   | 3     | 93        | 279.00   | 90.00     | 270.00    | 549.00    |
|       | MCB 1P 20AT                                         | ชุด   | 3     | 93        | 279.00   | 90.00     | 270.00    | 549.00    |
|       | 2.5 sq.mm. IEC01                                    | ม.    | 80    | 10        | 800.00   | 7.00      | 560.00    | 1,360.00  |
|       | 4 sq.mm. IEC01                                      | ม.    | 30    | 14        | 420.00   | 10.00     | 300.00    | 720.00    |
|       | 10 sq.mm. IEC01                                     | ม.    | 120   | 40        | 4,800.00 | 16.00     | 1,920.00  | 6,720.00  |
|       | Dia. 15 mm. EMT.                                    | ม.    | 40    | 32        | 1,280.00 | 22.00     | 880.00    | 2,160.00  |
|       | Dia. 25 mm. EMT.                                    | ม.    | 30    | 64        | 1,920.00 | 28.00     | 840.00    | 2,760.00  |
|       | Fitting & Accessories                               | เหมา  | 1     | 800       | 800.00   | 430.00    | 430.00    | 1,230.00  |
|       | Hanger & Support                                    | เหมา  | 1     | 640       | 640.00   | 344.00    | 344.00    | 984.00    |
|       | -ไฟ LED T5 60x60 ซม. ติดตั้งในโคมโลหะสีดำ แสง 4000k | ชุด   | 14    | 600       | 8,400.00 | 115.00    | 1,610.00  | 10,010.00 |
|       | -LED PANEL 30 x 60 cm. 4000 K. 2x18W.               | ชุด   | 2     | 1,650     | 3,300.00 | 150.00    | 300.00    | 3,600.00  |
|       | -Emergency Light 2x9W. 12VDC. BACKUP TIME >2 Hrs.   | ชุด   | 3     | 2,100     | 6,300.00 | 150.00    | 450.00    | 6,750.00  |
|       | -EXIT SIGN LED 10W.                                 | ชุด   | 1     | 1,850     | 1,850.00 | 150.00    | 150.00    | 2,000.00  |
|       | -JUNCTION BOX FOR EXHAUST FAN                       | ชุด   | 3     | 150       | 450.00   | 90.00     | 270.00    | 720.00    |
|       | -Support & Accessories                              | เหมา  | 1     | 2,030     | 2,030.00 | 834.00    | 834.00    | 2,864.00  |
|       | Switch 2 Gang                                       | ชุด   | 1     | 125       | 125.00   | 90.00     | 90.00     | 215.00    |
|       | Switch 3 Gang                                       | ชุด   | 2     | 175       | 350.00   | 100.00    | 200.00    | 550.00    |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                              | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                     |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | JUNCTION BOX FAN (พัดลม)            | ชุด   | 3     | 2,500     | 7,500.00  | 150.00    | 450.00    | 7,950.00  |
|       | Accessories                         | เหมา  | 1     | 798       | 797.50    | 239.00    | 239.00    | 1,036.50  |
|       | ระบบ Nurse Call                     |       |       |           |           |           |           |           |
|       | PULL CORD                           | ชุด   | 1     | 1,800     | 1,800.00  | 110.00    | 110.00    | 1,910.00  |
|       | TOILET RESET BUTTON                 | ชุด   | 1     | 2,500     | 2,500.00  | 110.00    | 110.00    | 2,610.00  |
|       | INDICATING LAMP                     | ชุด   | 1     | 500       | 500.00    | 110.00    | 110.00    | 610.00    |
|       | Accessories                         | เหมา  | 1     | 960       | 960.00    | 288.00    | 288.00    | 1,248.00  |
|       | Testing and Commissioning           | เหมา  | 1     | 480       | 480.00    | 144.00    | 144.00    | 624.00    |
|       | UTP CAT6                            | ม.    | 40    | 13        | 520.00    | 10.00     | 400.00    | 920.00    |
|       | Accessories                         | เหมา  | 1     | 104       | 104.00    | 31.20     | 31.20     | 135.20    |
|       | Dia. 15 mm. EMT                     | ม.    | 40    | 32        | 1,280.00  | 22.00     | 880.00    | 2,160.00  |
|       | Fitting & Accessories               | เหมา  | 1     | 320       | 320.00    | 176.00    | 176.00    | 496.00    |
|       | Hanger & Support                    | เหมา  | 1     | 256       | 256.00    | 86.40     | 86.40     | 342.40    |
|       | รวม (3.5)                           |       |       |           |           |           |           | 77,003.10 |
|       | 4 งานระบบปรับอากาศ                  |       |       |           |           |           |           |           |
|       | 4.1งานระบบโซนห้องประชาสัมพันธ์      |       |       |           |           |           |           |           |
|       | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน          |       |       |           |           |           |           |           |
|       | FCU-1-01/CDU-1-01 9,000 BTU         | ชุด   | 1     | 14,124.00 | 14,124.00 | 1,500.00  | 1,500.00  | 15,624.00 |
|       | FCU-1-01/CDU-1-01 9,000 BTU         | ชุด   | 1     | 14,124.00 | 14,124.00 | 1,500.00  | 1,500.00  | 15,624.00 |
|       | FCU-1-05/CDU-1-05 9,000 BTU         | ชุด   | 1     | 14,124.00 | 14,124.00 | 1,500.00  | 1,500.00  | 15,624.00 |
|       | อุปกรณ์ยึดประกอบ (Hanger & Support) | เหมา  | 1     | 3,000.00  | 3,000.00  | 900.00    | 900.00    | 3,900.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                     | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                            |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | FCU-1-02/CDU-1-02 18,000 BTU               | ชุด   | 1     | 31,155.00 | 31,155.00 | 1,500.00  | 1,500.00  | 32,655.00 |
|       | FCU-1-02/CDU-1-02 18,000 BTU               | ชุด   | 1     | 31,155.00 | 31,155.00 | 1,500.00  | 1,500.00  | 32,655.00 |
|       | อุปกรณ์ยึดประกอบ (Hanger & Support)        | เหมา  | 1     | 6,000.00  | 6,000.00  | 1,800.00  | 1,800.00  | 7,800.00  |
|       | ท่อทองแดงอย่างหนา (COPPER TUBE TYPE " L ") |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 1/4"                                  | ม.    | 65    | 54.00     | 3,510.00  | 30.00     | 1,950.00  | 5,460.00  |
|       | Dia. 3/8"                                  | ม.    | 43    | 85.00     | 3,655.00  | 30.00     | 1,290.00  | 4,945.00  |
|       | Dia. 1/2"                                  | ม.    | 25    | 135.00    | 3,375.00  | 50.00     | 1,250.00  | 4,625.00  |
|       | Fitting (50%, 30%)                         | เหมา  | 1     | 5,270.00  | 5,270.00  | 1,581.00  | 1,581.00  | 6,851.00  |
|       | Hanger & Support (20%, 30%)                | เหมา  | 1     | 2,108.00  | 2,108.00  | 632.40    | 632.40    | 2,740.40  |
|       | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)     |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 1/2"                                  | ม.    | 40    | 9.00      | 360.00    | 25.00     | 1,000.00  | 1,360.00  |
|       | Dia. 3/4"                                  | ม.    | 24    | 11.50     | 276.00    | 25.00     | 600.00    | 876.00    |
|       | Fitting & Accessories (40%, 30%)           | เหมา  | 1     | 254.40    | 254.40    | 76.32     | 76.32     | 330.72    |
|       | Hanger & Support (20%, 30%)                | เหมา  | 1     | 127.20    | 127.20    | 38.16     | 38.16     | 165.36    |
|       | Pipe Insulation for Refrigerant Pipe       |       |       |           |           |           |           |           |
|       | 3/4" Closed Cell Foam                      |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 1/4"                                  | ม.    | 65    | 36.00     | 2,340.00  | 15.00     | 975.00    | 3,315.00  |
|       | Dia. 3/8"                                  | ม.    | 43    | 39.00     | 1,677.00  | 15.00     | 645.00    | 2,322.00  |
|       | Dia. 1/2"                                  | ม.    | 25    | 41.00     | 1,025.00  | 15.00     | 375.00    | 1,400.00  |
|       | 1/2" Closed Cell Foam                      |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 1/2"                                  | ม.    | 32    | 38.00     | 1,216.00  | 12.00     | 384.00    | 1,600.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                           | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                  |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | Dia. 3/4"                                        | ม.    | 20    | 33.00     | 660.00    | 14.00     | 280.00    | 940.00     |
|       | Adhesive & Accessories (30% ,30%)                | Lot   | 1     | 562.80    | 562.80    | 168.84    | 168.84    | 731.64     |
|       | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |       |       |           |           |           | -         | -          |
|       | 4C - 2.5 sq.mm. VCT                              | ม.    | 65    | 102.00    | 6,630.00  | 14.00     | 910.00    | 7,540.00   |
|       | Accessories (20%, 30%)                           | Lot   | 1     | 1,326.00  | 1,326.00  | 397.80    | 397.80    | 1,723.80   |
|       | Dia.1/2" EMT                                     |       | 65    | 32.00     | 2,080.00  | 22.00     | 1,430.00  | 3,510.00   |
|       | Fitting & Accessories (20%, 20%)                 | m.    | 1     | 416.00    | 416.00    | 286.00    | 286.00    | 702.00     |
|       | Hanger & Support (10%, 30%)                      | Lot   | 1     | 208.00    | 208.00    | 62.40     | 62.40     | 270.40     |
|       | ปั๊มเตรนน้ำทิ้งแอร์ Condensate Drain Pump        |       |       |           |           |           |           |            |
|       | สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 25,000 Btu/h   | ชุด   | 2     | 2,000.00  | 4,000.00  | 400.00    | 800.00    | 4,800.00   |
|       | Hanger & Support                                 | เหมา  | 1     | 500.00    | 500.00    | 200.00    | 200.00    | 700.00     |
|       | รวม (4.1)                                        |       |       |           |           |           |           | 180,790.32 |
|       | 4.2 โซนโถงทางเข้า , ห้องน้ำและแยกโรค             |       |       |           |           |           |           |            |
|       | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                       |       |       |           |           |           |           |            |
|       | FCU-1-08/CDU-1-08 18,000 BTU                     | ชุด   | 1     | 31,155.00 | 31,155.00 | 1,500.00  | 1,500.00  | 32,655.00  |
|       | อุปกรณ์ยึดประกอบ (Hanger & Support)              | เหมา  | 1     | 3,000.00  | 3,000.00  | 900.00    | 900.00    | 3,900.00   |
|       | ท่อทองแดงอย่างหนา (COPPER TUBE TYPE " L ")       |       |       |           |           |           |           |            |
|       | Dia. 1/4"                                        | ม.    | 8     | 54.00     | 432.00    | 30.00     | 240.00    | 672.00     |
|       | Dia. 1/2"                                        | ม.    | 8     | 135.00    | 1,080.00  | 50.00     | 400.00    | 1,480.00   |
|       | Fitting (50%, 30%)                               | เหมา  | 1     | 756.00    | 756.00    | 226.80    | 226.80    | 982.80     |
|       | Hanger & Support (20%, 30%)                      | เหมา  | 1     | 302.40    | 302.40    | 90.72     | 90.72     | 393.12     |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                           | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                  |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)           |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 3/4"                                        | ม.    | 8     | 11.00     | 88.00     | 25.00     | 200.00    | 288.00    |
|       | Fitting & Accessories (40%, 30%)                 | เหมา  | 1     | 35.20     | 35.20     | 10.56     | 10.56     | 45.76     |
|       | Hanger & Support (20%, 30%)                      | เหมา  | 1     | 17.60     | 17.60     | 5.28      | 5.28      | 22.88     |
|       | Pipe Insulation for Refrigerant Pipe             |       |       |           |           |           |           |           |
|       | 3/4" Closed Cell Foam                            |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 1/4"                                        | ม.    | 8     | 36.00     | 288.00    | 15.00     | 120.00    | 408.00    |
|       | Dia. 1/2"                                        | ม.    | 8     | 41.00     | 328.00    | 15.00     | 120.00    | 448.00    |
|       | 1/2" Closed Cell Foam                            |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 3/4"                                        | ม.    | 8     | 33.00     | 264.00    | 14.00     | 112.00    | 376.00    |
|       | Adhesive & Accessories (30% ,30%)                | เหมา  | 1     | 79.20     | 79.20     | 23.76     | 23.76     | 102.96    |
|       | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |       |       |           |           |           | -         | -         |
|       | 4C - 2.5 sq.mm. VCT                              | ม.    | 8     | 102.00    | 816.00    | 14.00     | 112.00    | 928.00    |
|       | Accessories (20%, 30%)                           | เหมา  | 1     | 163.20    | 163.20    | 48.96     | 48.96     | 212.16    |
|       | Dia.1/2" EMT                                     | ม.    | 8     | 32.00     | 256.00    | 22.00     | 176.00    | 432.00    |
|       | Fitting & Accessories (20%, 20%)                 | เหมา  | 1     | 51.20     | 51.20     | 35.20     | 35.20     | 86.40     |
|       | Hanger & Support (10%, 30%)                      | ม.    | 1     | 25.60     | 25.60     | 7.68      | 7.68      | 33.28     |
|       | ปั๊มเตรนน้ำทิ้งแอร์ Condensate Drain Pump        |       |       |           |           |           |           |           |
|       | พัดลมโคจรติดผนัง หน้ากว้าง 18"                   | ชุด   | 4     | 3,318.00  | 13,272.00 | 345.00    | 1,380.00  | 14,652.00 |
|       | Hanger & Support                                 | เหมา  | 1     | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 3,200.00  |
|       | รวม (4.2)                                        |       |       |           |           |           |           | 61,318.36 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                        | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                               |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | <b>4.3 โซนห้องหัตถการและห้องตรวจภายใน</b>     |       |       |           |           |           |           |           |
|       | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                    |       |       |           |           |           |           |           |
|       | FCU-1-06/CDU-1-06 24,000 BTU                  | ชุด   | 1     | 36,537.00 | 36,537.00 | 1,500.00  | 1,500.00  | 38,037.00 |
|       | FCU-1-07/CDU-1-07 18,000 BTU                  | ชุด   | 1     | 31,155.00 | 31,155.00 | 1,500.00  | 1,500.00  | 32,655.00 |
|       | อุปกรณ์ยึดประกอบ (Hanger & Support)           | เหมา  | 1     | 6,000.00  | 6,000.00  | 1,800.00  | 1,800.00  | 7,800.00  |
|       | ท่อทองแดงอย่างหนา (COPPER TUBE TYPE " L ")    |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 1/4"                                     | ม.    | 30    | 54.00     | 1,620.00  | 30.00     | 900.00    | 2,520.00  |
|       | Dia. 1/2"                                     | ม.    | 30    | 135.00    | 4,050.00  | 50.00     | 1,500.00  | 5,550.00  |
|       | Fitting (50%, 30%)                            | เหมา  | 1     | 2,835.00  | 2,835.00  | 850.50    | 850.50    | 3,685.50  |
|       | Hanger & Support (20%, 30%)                   | เหมา  | 1     | 1,134.00  | 1,134.00  | 340.20    | 340.20    | 1,474.20  |
|       | <b>ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)</b> |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 3/4"                                     | ม.    | 32    | 11.00     | 352.00    | 25.00     | 800.00    | 1,152.00  |
|       | Fitting & Accessories (40%, 30%)              | เหมา  | 1     | 140.80    | 140.80    | 42.24     | 42.24     | 183.04    |
|       | Hanger & Support (20%, 30%)                   | เหมา  | 1     | 70.40     | 70.40     | 21.12     | 21.12     | 91.52     |
|       | <b>Pipe Insulation for Refrigerant Pipe</b>   |       |       |           |           |           |           |           |
|       | <b>3/4" Closed Cell Foam</b>                  |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 1/4"                                     | ม.    | 30    | 36.00     | 1,080.00  | 15.00     | 450.00    | 1,530.00  |
|       | Dia. 1/2"                                     | ม.    | 300   | 41.00     | 12,300.00 | 15.00     | 4,500.00  | 16,800.00 |
|       | <b>1/2" Closed Cell Foam</b>                  |       |       |           |           |           |           |           |
|       | Dia. 3/4"                                     | ม.    | 28    | 33.00     | 924.00    | 14.00     | 392.00    | 1,316.00  |
|       | Adhesive & Accessories (30% ,30%)             | เหมา  | 1     | 277.20    | 277.20    | 83.16     | 83.16     | 360.36    |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                                         | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                                                |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ  | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)                               |       |       |           |           |           | -         | -          |
|       | 4C - 2.5 sq.mm. VCT                                                            | ม.    | 30    | 102.00    | 3,060.00  | 14.00     | 420.00    | 3,480.00   |
|       | Accessories (20%, 30%)                                                         | เหมา  | 1     | 612.00    | 612.00    | 183.60    | 183.60    | 795.60     |
|       | Dia.1/2" EMT                                                                   | ม.    | 30    | 32.00     | 960.00    | 22.00     | 660.00    | 1,620.00   |
|       | Fitting & Accessories (20%, 20%)                                               | เหมา  | 1     | 192.00    | 192.00    | 132.00    | 132.00    | 324.00     |
|       | Hanger & Support (10%, 30%)                                                    | เหมา  | 1     | 96.00     | 96.00     | 28.80     | 28.80     | 124.80     |
|       | รวม (4.3)                                                                      |       |       |           |           |           |           | 119,499.02 |
|       | 4.4 ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย                                                   |       |       |           |           |           |           |            |
|       | พัดลมโครตติดฝ้าเพดาน หน้ากว้าง 18" พร้อม MOTION SENSOR                         | ชุด   | 3     | 5,496     | 16,488.00 | 345.00    | 1,035.00  | 17,523.00  |
|       | Hanger & Support                                                               | เหมา  | 1     | 1,500     | 1,500.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 2,500.00   |
|       | รวม (4.4)                                                                      |       |       |           |           |           |           | 20,023.00  |
|       |                                                                                |       |       |           |           |           |           |            |
|       | 5 งานระบบประปา-สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์                                          |       |       |           |           |           |           |            |
|       | 5.1 โชนีทางเข้า , ห้องน้ำ ห้องแยกโรค                                           |       |       |           |           |           |           |            |
|       | ระบบน้ำดี / COLD WATER SYSTEM                                                  |       |       |           |           |           |           |            |
|       | ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC PIPE) ชั้นคุณภาพ 13.5 ผลิตภัณฑ์ตามมอก. 17-2524 (2535) |       |       |           |           |           |           |            |
|       | DIA. 1-1/4"                                                                    | ม.    | 8.00  | 28.50     | 228.00    | 30.00     | 240.00    | 468.00     |
|       | DIA. 1"                                                                        | ม.    | 8.00  | 21.75     | 174.00    | 30.00     | 240.00    | 414.00     |
|       | DIA. 3/4"                                                                      | ม.    | 12.00 | 13.75     | 165.00    | 30.00     | 360.00    | 525.00     |
|       | DIA. 1/2"                                                                      | ม.    | 44.00 | 11.50     | 506.00    | 30.00     | 1,320.00  | 1,826.00   |
|       | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (50%, 30%)                                                   | เหมา  | 1.00  | 536.50    | 536.50    | 160.95    | 160.95    | 697.45     |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                              | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|       |                                                                     |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |          |
|       | อุปกรณ์ยึดแขวนและรองรับท่อ (30% : 30%)                              | เหมา  | 1.00  | 321.90    | 321.90   | 96.57     | 96.57     | 418.47   |
|       | งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ (10%, 30%)                  | เหมา  | 1.00  | 107.30    | 107.30   | 32.19     | 32.19     | 139.49   |
|       | งานขุดดินและฝังกลบ                                                  | เหมา  | 1     | 5,000.00  | 5,000.00 | 0.00      | 0.00      | 5,000.00 |
|       |                                                                     |       |       |           |          |           |           |          |
|       | ระบบท่อน้ำเสีย , น้ำทิ้ง , ท่ออากาศ / SOIL , WASTE , VENT SYSTEMS   |       |       |           |          |           |           |          |
|       | DIA. 4"                                                             | เมตร  | 8     | 137.50    | 1,100.00 | 100.00    | 800.00    | 1,900.00 |
|       | DIA. 3"                                                             | เมตร  | 8     | 85.00     | 680.00   | 75.00     | 600.00    | 1,280.00 |
|       | DIA. 2"                                                             | เมตร  | 52    | 38.75     | 2,015.00 | 40.00     | 2,080.00  | 4,095.00 |
|       | DIA. 1-1/2"                                                         | เมตร  | 16    | 24.50     | 392.00   | 30.00     | 480.00    | 872.00   |
|       | DIA. 1-1/4"                                                         | เมตร  | 16    | 18.75     | 300.00   | 30.00     | 480.00    | 780.00   |
|       | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (40%, 30%)                                        | เหมา  | 1     | 1,794.80  | 1,794.80 | 538.44    | 538.44    | 2,333.24 |
|       | อุปกรณ์ยึดแขวนและรองรับท่อ (30% : 30%)                              | เหมา  | 1     | 1,346.10  | 1,346.10 | 403.83    | 403.83    | 1,749.93 |
|       | งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ (10%, 30%)                  | เหมา  | 1     | 448.70    | 448.70   | 134.61    | 134.61    | 583.31   |
|       | ช่องระบายน้ำที่พื้น FLOOR DRAIN (FD) หน้าแปลน 4"x4" แบบสวมท่อ PVC.  |       |       |           |          |           |           |          |
|       | - DIA. 2"                                                           | ชุด   | 1     | 290.00    | 290.00   | 100.00    | 100.00    | 390.00   |
|       | ฝาล้างท่อที่พื้น FLOOR CLEANOUT (FCO) ฐานเหล็กหล่อมีปีกและงานกันซึม |       |       |           |          |           |           |          |
|       | - DIA. 4"                                                           | ชุด   | 1     | 1,142.00  | 1,142.00 | 400.00    | 400.00    | 1,542.00 |
|       | - DIA. 3"                                                           | ชุด   | 1     | 1,142.00  | 1,142.00 | 300.00    | 300.00    | 1,442.00 |
|       | - DIA. 2"                                                           | ชุด   | 1     | 992.00    | 992.00   | 200.00    | 200.00    | 1,192.00 |
|       | P-Trap พีวีซี.                                                      |       |       |           |          |           |           |          |
|       | - DIA. 2"                                                           | ชุด   | 1     | 266.00    | 266.00   | 50.00     | 50.00     | 316.00   |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบึงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                                         | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | - งานขุดดินและฝังกลบ                                                           | เหมา  | 1     | -         | -        |           |           |           |
|       | งานวาง SLEEVE                                                                  | เหมา  | 1     | 5,000.00  | 5,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 10,000.00 |
|       | งานขุดดินและฝังกลบ                                                             | เหมา  | 1     | -         | -        | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  |
|       | รวม (5.1)                                                                      |       |       |           |          |           |           | 42,963.89 |
|       | 5.2 โซนห้องน้ำชาย-หญิง ,                                                       |       |       |           |          |           |           |           |
|       | งานระบบประปา-สุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์                                            |       |       |           |          |           |           |           |
|       | ระบบน้ำดี / COLD WATER SYSTEM                                                  |       |       |           |          |           |           |           |
|       | ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC PIPE) ชั้นคุณภาพ 13.5 ผลิตภัณฑ์ตามมอก. 17-2524 (2535) |       |       |           |          |           |           |           |
|       | DIA. 2"                                                                        | ม.    | 20.00 | 56.00     | 1,120.00 | 40.00     | 800.00    | 1,920.00  |
|       | DIA. 1-1/2"                                                                    | ม.    | 8.00  | 36.50     | 292.00   | 30.00     | 240.00    | 532.00    |
|       | DIA. 1-1/4"                                                                    | ม.    | 4.00  | 28.50     | 114.00   | 30.00     | 120.00    | 234.00    |
|       | DIA. 1"                                                                        | ม.    | 8.00  | 21.75     | 174.00   | 30.00     | 240.00    | 414.00    |
|       | DIA. 3/4"                                                                      | ม.    | 12.00 | 13.75     | 165.00   | 30.00     | 360.00    | 525.00    |
|       | DIA. 1/2"                                                                      | ม.    | 68.00 | 11.50     | 782.00   | 30.00     | 2,040.00  | 2,822.00  |
|       | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (50%, 30%)                                                   | เหมา  | 1.00  | 1,323.50  | 1,323.50 | 397.05    | 397.05    | 1,720.55  |
|       | อุปกรณ์ยึดแขวนและรองรับท่อ (30% : 30%)                                         | เหมา  | 1.00  | 794.10    | 794.10   | 238.23    | 238.23    | 1,032.33  |
|       | งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ (10%, 30%)                             | เหมา  | 1.00  | 264.70    | 264.70   | 79.41     | 79.41     | 344.11    |
|       | ประตูน้ำ, Gate Valve                                                           |       |       |           |          |           |           |           |
|       | DIA. 2"                                                                        | ชุด   | 1     | 2,170     | 2,170.00 | 240.00    | 240.00    | 2,410.00  |
|       | DIA. 1-1/2"                                                                    | ชุด   | 1     | 1,360     | 1,360.00 | 180.00    | 180.00    | 1,540.00  |
|       | ก๊อกล้างพื้น FAUCET (FC.)                                                      |       |       |           | -        |           |           |           |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                              | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม   |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                     |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |           |
|       | DIA. 1/2"                                                           | ชุด   | 4     | 184       | 736.00   | 50.00     | 200.00    | 936.00    |
|       | งานขุดดินและฝังกลบ                                                  | เหมา  | 1     |           |          | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  |
|       |                                                                     |       |       |           |          |           |           |           |
|       | ระบบท่อน้ำเสีย , น้ำทิ้ง , ท่ออากาศ / SOIL , WASTE , VENT SYSTEMS   |       |       |           |          |           |           |           |
|       | DIA. 4"                                                             | เมตร  | 44    | 137.50    | 6,050.00 | 100.00    | 4,400.00  | 10,450.00 |
|       | DIA. 3"                                                             | เมตร  | 24    | 85.00     | 2,040.00 | 75.00     | 1,800.00  | 3,840.00  |
|       | DIA. 2-1/2"                                                         | เมตร  | 12    | 77.00     | 924.00   | 50.00     | 600.00    | 1,524.00  |
|       | DIA. 2"                                                             | เมตร  | 88    | 61.25     | 5,390.00 | 40.00     | 3,520.00  | 8,910.00  |
|       | DIA. 1-1/2"                                                         | เมตร  | 8     | 24.50     | 196.00   | 30.00     | 240.00    | 436.00    |
|       | DIA. 1-1/4"                                                         | เมตร  | 24    | 18.75     | 450.00   | 30.00     | 720.00    | 1,170.00  |
|       | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (40%, 30%)                                        | เหมา  | 1     | 6,020.00  | 6,020.00 | 1,806.00  | 1,806.00  | 7,826.00  |
|       | อุปกรณ์ยึดแขวนและรองรับท่อ (30% : 30%)                              | เหมา  | 1     | 4,515.00  | 4,515.00 | 1,354.50  | 1,354.50  | 5,869.50  |
|       | งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ (10%, 30%)                  | เหมา  | 1     | 1,505.00  | 1,505.00 | 451.50    | 451.50    | 1,956.50  |
|       | ช่องระบายน้ำที่พื้น FLOOR DRAIN (FD) หน้าแปลน 4"x4" แบบสวมท่อ PVC.  |       |       |           |          |           |           |           |
|       | - DIA. 2"                                                           | ชุด   | 8     | 290.00    | 2,320.00 | 100.00    | 800.00    | 3,120.00  |
|       | ฝาล้างท่อที่พื้น FLOOR CLEANOUT (FCO) ฐานเหล็กหล่อมีปีกและงานกันซึม |       |       |           |          |           |           |           |
|       | - DIA. 3"                                                           | ชุด   | 1     | 1,142.00  | 1,142.00 | 300.00    | 300.00    | 1,442.00  |
|       | P-Trap พีวีซี.                                                      |       |       |           | -        |           |           |           |
|       | - DIA. 2"                                                           | ชุด   | 8     | 266.00    | 2,128.00 | 50.00     | 400.00    | 2,528.00  |
|       | หัวระบายอากาศเหนือหลังคา (VENT THRU ROOF) เหล็กหล่อ                 |       |       |           |          |           |           |           |
|       | - DIA. 3"                                                           | ชุด   | 1     | 1,186.00  | 1,186.00 | 300.00    | 300.00    | 1,486.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗

พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                                                              | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                                                                     |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
|       | ท่อยางอ่อนกันทรุด (FLEX HOSE) สำหรับท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมแคล้มรัด                   |       |       |           | -        |           |           |            |
|       | - DIA. 4"                                                                           | ชุด   | 2     | 520.00    | 1,040.00 | 200.00    | 400.00    | 1,440.00   |
|       | - DIA. 3"                                                                           | ชุด   | 1     | 390.00    | 390.00   | 150.00    | 150.00    | 540.00     |
|       | งานวาง SLEEVE                                                                       | เหมา  | 1     | 5,000.00  | 5,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 10,000.00  |
|       | งานขุดดินและฝังกลบ                                                                  | เหมา  | 1     | -         | -        | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00  |
|       | ระบบระบายน้ำทิ้งรอบโครงการ SITE DRAINAGE                                            |       |       |           |          |           |           |            |
|       | - ท่อใยหินขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (200 มม.) ยาว 3 เมตร                        | ชุด   | 5     | 460.00    | 2,300.00 | 300.00    | 1,500.00  | 3,800.00   |
|       | - ท่อใยหินขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (200 มม.) ยาว 3 เมตร                        | ท่อน  | 9     | 582.00    | 5,238.00 | 300.00    | 2,700.00  | 7,938.00   |
|       | - งานขุดดินและฝังกลบ                                                                | เหมา  | 1     | -         | -        | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |
|       | รวม (5.2)                                                                           |       |       |           |          |           |           | 108,705.99 |
| 2     | กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)                                |       |       |           |          |           |           |            |
|       | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) |       |       |           |          |           |           |            |
|       | 2.1 งานเฟอร์นิเจอร์ (Build in)                                                      |       |       |           |          |           |           |            |
|       | 2.1.1 งานเฟอร์นิเจอร์ (Build in)                                                    |       |       |           |          |           |           |            |
| 1     | -B1 เคาน์เตอร์ โครงไม้ปิดทับไม้อัดยาง                                               | ม.    | 5.37  | 15,000.00 | 80,550   | -         | -         | 80,550.00  |
|       | ปิดผิวลามิเนตขนาด TOPเทียม                                                          |       |       |           |          |           |           |            |
|       | 1.05*2.50 ม.                                                                        |       |       |           |          |           |           |            |
| 2     | -B2 เคาน์เตอร์ โครงไม้ปิดทับไม้อัดยาง                                               | ม.    | 4.37  | 15,000.00 | 65,550   | -         | -         | 65,550.00  |
|       | ปิดผิวลามิเนตขนาด TOP หินเทียม                                                      |       |       |           |          |           |           |            |
|       | พร้อมซิงค์สแตนเลส 1.05*2.50 ม.                                                      |       |       |           |          |           |           |            |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเลขที่

จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                   | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                          |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
| 3     | -B3 เคาน์เตอร์ โครงไม้ปิดทับไม้อัดยาง    | ม.    | 1.50  | 15,000.00 | 22,500   | -         | -         | 22,500.00  |
|       | ปิดผิวลามิเนตขนาด TOP หินเทียม           |       |       |           |          |           |           |            |
|       | 1.50*2.50*1.00 ม.                        |       |       |           |          |           |           |            |
| 4     | -B4 เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์             | ม.    | 3.90  | 15,000.00 | 58,500   | -         | -         | 58,500.00  |
|       | ปิดผิวลามิเนตขนาด TOP หินเทียม           |       |       |           |          |           |           |            |
|       | 1.45*3.90*1.00 ม.                        |       |       |           |          |           |           |            |
| 5     | -B5 เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์             | ม.    | 2.70  | 15,000.00 | 40,500   | -         | -         | 40,500.00  |
|       | ปิดผิวลามิเนตขนาด TOP หินเทียม           |       |       |           |          |           |           |            |
|       | 1.45*2.50*1.00 ม.                        |       |       |           |          |           |           |            |
| 6     | -B6 เคาน์เตอร์ PANTRY                    | ม.    | 1.45  | 15,000.00 | 21,750   | -         | -         | 21,750.00  |
|       | ปิดผิวลามิเนตขนาด TOP หินเทียม           |       |       |           |          |           |           |            |
|       | พร้อม SINK อ่างล้างจาน 1.45*2.50*1.00 ม. | ม.    | 1.45  | 9,500.00  | 13,775   | -         | -         | 13,775.00  |
|       | ตู้ลอยกรุลามิเนตลายไม้                   |       |       |           |          |           |           |            |
|       | รวม (2.1)                                |       |       |           |          |           |           | 303,125.00 |
|       |                                          |       |       |           |          |           |           |            |
|       | 2.2 งานเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว               |       |       |           |          |           |           |            |
|       | เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (ER)                  |       |       |           |          |           |           |            |
| 1     | C1 เก้าอี้เจ้าหน้าที่                    | ชุด   | 7.00  | 4,427.00  | 30,989   | -         | -         | 30,989.00  |
| 2     | C2 เก้าอี้เจ้าหน้าที่                    | ชุด   | 6.00  | 2,365.00  | 14,190   | -         | -         | 14,190.00  |
| 3     | C3 เก้าอี้พักคอย                         | ชุด   | 3.00  | 9,500.00  | 28,500   | -         | -         | 28,500.00  |
| 4     | T1 โต๊ะทำงาน                             | ชุด   | 7.00  | 12,000.00 | 84,000   | -         | -         | 84,000.00  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง      โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน      พื้นที่ใช้สอยประมาณ 881.89 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง      โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี      เอกสารเลขที่  
 จัดทำราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗      พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |          | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|---------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|       |                                             |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
| 5     | F1 ตู้เก็บเอกสาร                            | ชุด   | 2.00  | 6,000.00  | 12,000   | -         | -         | 12,000.00  |
| 6     | -งานม่านผ้าใบพร้อมห่วงแขวน (ห้องตรวจภายใน)  | ชุด   | 1.00  | 2,015.00  | 2,015    | -         | -         | 2,015.00   |
| 7     | - ม่านม้วน                                  | ชุด   | 4.00  | 3,500.00  | 14,000   | -         | -         | 14,000.00  |
| 8     | -งานม่านผ้ารางอะลูมิเนียมโค้งตัว L ห้องตรวจ | ชุด   | 2.00  | 8,500.00  | 17,000   | -         | -         | 17,000.00  |
| 9     | -งานม่านผ้ารางอะลูมิเนียมโค้งตัว I ห้องตรวจ | ชุด   | 2.00  | 8,500.00  | 17,000   | -         | -         | 17,000.00  |
|       | รวม (2.2)                                   |       |       |           |          |           |           | 219,694.00 |
|       |                                             |       |       |           |          |           |           |            |
|       |                                             |       |       |           |          |           |           |            |

หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป

และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการโรงพยาบาล

ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ